


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A LA QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

### DECLARACIONES:

#### I. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

- I.1. Que su representado, es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006.
- I.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53.
- I.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 212, 692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 1° de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento.
- I.4. No tener ninguna relación de parentesco o afinidad con el CONTRATISTA en términos de la fracción XX del Artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- I.5. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas Mixta No. IO-014P7R001-E11-2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° primer párrafo, 27 fracción II, 30 fracción I, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 75 y 77 de su Reglamento, así como del fallo emitido con fecha 14 de febrero del 2017.
- I.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número 35102 denominada 'Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos', y cuenta con suficiencia presupuestal para contratar el presente servicio, según oficio número DICP-SP010, de fecha 20 de enero del 2017, emitido por la Dirección de Integración y Control Presupuestal del INSTITUTO FONACOT.



- I.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, 1º Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

## II. DECLARA EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

- II.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número 10,212, de fecha 6 de julio de 1998, otorgada ante la fe del Lic. Aquileo Infanzón Rivas, Notario Público Número 172 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 232382.
- II.2. Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la construcción de edificios y casas de todo tipo, diseño, proyecciones, asesoría y ejecución de todo tipo de obras de arquitectura e ingeniería civil, así como construcción de condominios.
- II.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave AID9807072D1.
- II.4. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.
- II.5. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales, en especial con el Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación. Así mismo, que presentó su solicitud de opinión a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, como lo establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 en sentido positivo.
- II.6. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta del "Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, de conformidad con el documento emitido por Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo.
- II.7. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número de Registro Patronal Y50-41966-10-1, del cual exhibe el registro de alta vigente, cuya copia fotostática se adjunta al presente como anexo número 1.
- II.8. Que cuenta con poderes para actos de administración, con todas las facultades generales aun las que requieran cláusula especial expresa, en los términos del mandato otorgado, según consta en el testimonio de la escritura pública detallada en la declaración II.1, declarando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha, dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, asimismo, se identifica con credencial para votar No. [REDACTED] emitida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

Eliminado: una palabra del sexto renglón del último párrafo. Datos de la Identificación Oficial Credencial para Votar con fotografía.

Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.



- II.9.** Que bajo protesta de decir verdad, ninguna de las personas físicas que integran la empresa, desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, en los términos del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como que la empresa y ninguno de sus socios se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- II.10.** Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.

- II.11.** Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada como micro empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- II.12.** Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su representada el ubicado en Avenida Lindavista No. 251, Despacho 503, Colonia Lindavista, CP. 07300, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

### **III. AMBAS PARTES DECLARAN:**

- III.1.** Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato.
- III.2.** Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes:

## **CLÁUSULAS**

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.** El INSTITUTO FONACOT encomienda al CONTRATISTA, la ejecución de la obra pública consistente en "Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios para la reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes" ubicada en Avenida Adolfo López Mateos No. 520, esquina con calle Río Rhin, Colonia Zona Centro Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20000, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo previamente acordados por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes en la Ciudad de Aguascalientes.

**SEGUNDA. ANEXOS.** Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por las mismas, forman parte integrante del presente contrato:

**Anexo No. 1:** Registro Patronal ante el I.M.S.S.

**Anexo No. 2:** Catálogo de Conceptos.



**Anexo No. 3: Programa de Ejecución de la Obra.**

**TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN.** El INSTITUTO FONACOT por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le presente el CONTRATISTA.

**CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.** El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública objeto de este contrato en un plazo de 21 (veintiún) días naturales, iniciando el día 15 de febrero del 2017 y a concluirla a más tardar el día 07 de marzo del 2017, de conformidad con el programa de ejecución de la obra pública consistente en trabajos de mantenimiento de fachada del inmueble de las Oficinas Centrales del INSTITUTO FONACOT, que se adjunta como Anexo No. 3.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.** El INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, el inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 15 de febrero del 2017. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en su caso se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos.

**SEXTA. PRECIOS UNITARIOS.** El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA los precios unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos que se detallan en el Anexo 2.

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado.

**SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO.** El monto total por los Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios para la reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes objeto del presente contrato, importa la cantidad de \$1'732,877.59 M.N. (Un millón setecientos treinta y dos mil ochocientos setenta y siete pesos, 59/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó conforme a lo dispuesto en el Acta del Acto de Notificación de Fallo de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas Mixta No. IO-014P7R001-E11-2017 y al catálogo de conceptos de los trabajos de mantenimiento, que se detalla en el Anexo No. 2 de este contrato. El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterado al CONTRATISTA y éste se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la materia.

**OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.** El CONTRATISTA voluntariamente acepta, que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

**NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.** Las partes convienen en que los trabajos objeto de este contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales, mismas que estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al catálogo de conceptos y programa de ejecución



general de los trabajos que como anexos 2 y 3 forman parte integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por el CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la documentación soporte correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta de cheques número [REDACTED] dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública y contar con el visto bueno del Subdirector de Infraestructura del INSTITUTO FONACOT.

Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior reclamación.

**DÉCIMA. ANTICIPO.** Para que el CONTRATISTA realice en el sitio los trabajos de adecuación y organización de espacios objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe de este contrato, mismo que asciende a la cantidad de \$519,863.27 (Quinientos diecinueve mil ochocientos sesenta y tres pesos 27/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de \$83,178.12 (Ochenta y tres mil ciento setenta y ocho pesos, 12/100 M.N.), determinándose un total de \$603,041.39 Seiscientos tres mil cuarenta y un pesos 39/100 M.N.), mismo que se entregará al CONTRATISTA con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro del tiempo previsto en el proceso de contratación.

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, incrementará el porcentaje de amortización.



Eliminado: segundo y tercer renglón del tercer párrafo. Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza)  
Fundamento Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.  
Motivación: Por tratarse de información que identifica un Secreto Bancario.

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación anticipada o la rescisión al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del incumplimiento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT.

**DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.** Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente:

El ajuste de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de los índices aplicables.

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan no podrá ir más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas.

Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices aplicables.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados el ajuste se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la propuesta del CONTRATISTA.

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.



La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita del CONTRATISTA; la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.


**DÉCIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO.** En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá al CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS.** El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos que a continuación se señalan, las siguientes garantías:

a) Garantía del anticipo:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT el día de la firma del presente contrato, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.



b) Garantía de cumplimiento del contrato:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna.



c) Garantía por defectos y vicios ocultos:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega-recepción de los trabajos, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, contado a partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato y por escrito al CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro en un lapso de 10 (diez) días naturales.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda un vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto.

La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando el Subdirector de Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones correspondiente.

**DECIMA CUARTA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA.** Las pólizas que sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:

- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato.
- b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la liquidación correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.



- c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas al CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme.
- d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, vigente a partir del 04 de abril del 2015, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de avance de la obra.
- f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza.
- g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.
- h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

**DÉCIMA QUINTA. REPRESENTACIÓN.** El CONTRATISTA se obliga a designar antes de la iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción para el inmueble descrito en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

**DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES.** El CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO FONACOT podrá ordenar al CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que



dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia.

**DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES.** El CONTRATISTA bajo su más estricta responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la realización de la obra objeto del presente contrato, en el entendido de que asumirá la responsabilidad total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso éstos en el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT.

El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO FONACOT, obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho concepto.

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento.

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula.

**DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.** El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.



**DÉCIMA NOVENA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.** El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en donde se efectúen las obras.

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el programa de trabajo aprobados.

**VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** El INSTITUTO FONACOT podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito al CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen.

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del INSTITUTO FONACOT.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia de la petición.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de los trabajos objeto de este contrato.

**VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.** De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su Reglamento, se aplicarán penas convencionales del uno por ciento por atraso en la ejecución de los trabajos, únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en las fechas pactadas para la conclusión total del objeto del presente contrato. Dicha pena se aplicará sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, multiplicando dicho porcentaje por el número de días transcurridos, a partir de la fecha de conclusión convenida en el contrato hasta la fecha de conclusión, o hasta el monto total de la fianza de cumplimiento, por lo que procederá a la rescisión del contrato.

En caso de que el INSTITUTO FONACOT opte por rescindir el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con independencia de la aplicación de las penas convencionales señaladas en el primer párrafo de esta cláusula, se aplicará una retención económica del 1%, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, en las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que

se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el CONTRATISTA en las siguientes estimaciones o en su caso en el finiquito, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para la recuperación de las retenciones económicas, el CONTRATISTA deberá:

1. Regularizar los tiempos de ejecución de acuerdo al programa ejecución pactado.
2. En la siguiente estimación o finiquito, deberá de anexar la documentación correspondiente (fotos, croquis, números generadores, etc.), de los trabajos ya ejecutados.
3. Integrar en la siguiente estimación o finiquito, según corresponda, el importe de las retenciones a recuperar.
4. De no regularizar los tiempos de atraso a la fecha de terminación de los trabajos pactados, pendientes de ejecutar, estas no serán recuperables.
5. En caso de no concluir los trabajos en la fecha pactada, la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas aplicadas.

La pena por retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se impondrá sin perjuicio del derecho que tiene el INSTITUTO FONACOT de optar por el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Asimismo, el CONTRATISTA acepta expresamente estar de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional, le serán retenidos de las estimaciones correspondientes, previa notificación que le efectúe el INSTITUTO FONACOT, deduciendo del importe de la factura respectiva el período en que se infringió el retraso, en los términos del artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.** En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

**VIGÉSIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.** El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá



considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este instrumento jurídico.

**VIGÉSIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.** Una vez terminada la totalidad de la obra, el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

**VIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS.** Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

**VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.** El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.** Las partes convienen en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Sexta del presente contrato.

Serán causas de rescisión imputables al CONTRATISTA, las que a continuación se señalan:

- a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada.
- b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT.
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT.



- d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.
- f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación.
- g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes del INSTITUTO FONACOT.

**VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.** En caso de incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Décima Novena de este contrato o, en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente:

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos al CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de la rescisión.

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan.

**VIGÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.** En cualquier momento, el CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

**TRIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender temporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma.

En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.



**TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE.** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles.


**TRIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.** Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias.

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, por lo que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

**LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 15 DEL MES DE FEBRERO DEL 2017.**

POR EL INSTITUTO FONACOT


POR EL CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE  
HARO  
APODERADO LEGAL**  
\_\_\_\_\_  
**ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO  
MENDIZABAL PIEDRAS  
APODERADO LEGAL**

Contrato No. I-OP-2017-001

Visto bueno por el Área Administrativa 

Elaboró: Lic. Celia Nájera Atarcón

Supervisó: Lic. Dora Nava García 

Anexo No. I



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Aviso de Registro Patronal Personas Morales en el Régimen Obligatorio

Fecha de presentación de este aviso

Table with columns DD, MM, AAAA and values 18, 08, 2011

Fecha a partir de la cual surte efectos este movimiento

Table with columns DD, MM, AAAA and values 17, 08, 2011

Datos generales del patrón o sujeto obligado

Form fields for Denominación o razón social, Nombre Comercial, Tipo de sociedad, RFC, Domicilio fiscal, Calle AV. LINDAVISTA, Entre la calle de CUZCO y la calle de CHICLAYO, Colonia LINDAVISTA, Localidad OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, Municipio o Delegación GUSTAVO A MADERO, Entidad Federativa DISTRITO FEDERAL, Código Postal 07300, Teléfono fijo 555258359, Dirección de correo electrónico

Eliminado: Correo Electrónico Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Eliminado: RFC de persona física. Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Eliminado: Nombre de tercera persona. Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Eliminado: Clave CURP Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Eliminado: Nombre de tercera persona. Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Eliminado: Clave CURP Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Eliminado: Número Telefónico Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Eliminado: Clave CURP Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Eliminado: Nombre de tercera persona. Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Eliminado: Número Telefónico Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Eliminado: Clave CURP Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública...

Form fields for Socios (hasta 4), Persona Física, Ape.Paterno, RFC, CURP, Calle AV. LINDAVISTA, Colonia LINDAVISTA, Municipio o Delegación GUSTAVO A MADERO, Entidad Federativa DISTRITO FEDERAL, Código Postal 07300, Teléfono Fijo, Dirección de correo electrónico CONTACTO@GRUPODARMI.COM





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA  
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Escritura constitutiva						
Número de Escritura	No. de Notaría o Correduría	Lugar y fecha de expedición	DD	MM	AAAA	Folio Mercantil
10212	172	DISTRITO FEDERAL, GUSTAVO A	06	07	1998	232382
Registro de sindical						
Número de referencia del documento de registro	Fecha del documento de registro	DD	MM	AAAA	Autoridad laboral que otorgó el registro	
Representante legal						
Poder para	Actos de administración <input checked="" type="checkbox"/>					
Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)				
MENDIZABAL	PIEDRAS	ALFREDO FEDERICO				
RFC	CURP					
Teléfono fijo	Ext.	Teléfono móvil				
57548011						
Dirección de correo electrónico		alfredo.mendizabal@grupodaml.com				
Datos del centro de trabajo por el que solicita el registro patronal						
Domicilio						
Calle	Número y/o letra exterior	Número y/o letra interior				
AV. LINDAVISTA	251	A Y B				
Entre la calle de	y la calle de					
CUZCO	CHICLAYO					
Colonia LINDAVISTA	Localidad OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO					
Municipio o Delegación	GUSTAVO A MADERO	Entidad Federativa	DISTRITO FEDERAL			Código Postal
						07300
Teléfono fijo con clave de larga distancia	Ext.	Teléfono fijo con clave de larga distancia			Ext.	
5555258369						
Dirección de correo electrónico						
Datos de las personas autorizadas para presentar avisos de afiliación (hasta 3)						
Persona autorizada 1						
Apellido paterno	Apellido materno		Nombre (s)			
RFC	CURP					
Teléfono fijo	Ext.	Teléfono móvil				
Dirección de correo electrónico						
Persona autorizada 2						
Apellido paterno	Apellido materno		Nombre (s)			
RFC	CURP					
Teléfono fijo	Ext.	Teléfono móvil				
Dirección de correo electrónico						
Persona autorizada 3						
Apellido paterno	Apellido materno		Nombre (s)			
RFC	CURP					
Teléfono fijo	Ext.	Teléfono móvil				
Dirección de correo electrónico						

Eliminado: RFC de persona física.  
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.  
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: Clave CURP  
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.  
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: Número Telefónico  
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.  
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: Correo Electrónico  
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.  
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL**



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA**  
**VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**


Clasificación de la actividad económica para el registro en el Seguro de Riesgos de Trabajo, manifestada por el patrón				
Giro del registro patronal <b>CONSTRUCCIÓN Y OFINAS</b>				
Presta servicios de personal SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Indique el número de centros de trabajo _____ Solicita Registro Patronal por Clase <input type="checkbox"/>				
Clasificación conforme al Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización				
De conformidad con la información que se declara y con fundamento en los artículos 72, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social y los artículos 1 fracción IV, 3, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, manifiesto que este registro patronal tiene la siguiente clasificación:				
Clasificación	Clave	Descripción		
División Económica	4	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN		
Grupo	41	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL		
Fracción	4102	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES EN OBRA PÚBLICA		
Clase de riesgo	V	Prima media	7.58875	
Datos de la actividad económica que declaró				
Principales productos elaborados o servicios prestados (máximo diez)				
PROYECTOS ARQUITECTONICOS EFIFICACION				
Principales materias primas y materiales utilizados (máximo diez)				
CEMENTO CONCRETO ACERO VARILLA MADERA				
Maquinaria y equipo utilizado [excepto equipo de transporte] (máximo cinco)				
Número de Unidades	Nombre	Uso	No motorizados/Motorizados no automatizados/Automatizados	Capacidad o Potencia
Equipo de transporte utilizado				
Número de Unidades	Nombre	Uso	Combustible o energía	Capacidad o Potencia
NO CUENTA CON EQUIPO	NO CUENTA CON EQUIPO	NO CUENTA CON EQUIPO	NO CUENTA CON EQUIPO DE	NO CUENTA CON EQUIPO DE
Procesos de trabajo de la actividad del patrón o sujeto obligado				
Procesos Iniciales (Descripción)				
ELABORACION DE PROYECTO Y PRESUPUESTO				




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA  
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Procesos Intermedios (Descripción)			
PROGRAMA DE OBRA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES			
Procesos Finales (Descripción)			
FINQUITO DE ESTIMACION Y FACTURACION			
Personal			
No. de Trabajadores	Oficio u ocupación	No. de Trabajadores	Oficio u ocupación
1	DIRECTOR TECNICO		
1	SECRETARIA		
1	DIRECTOR DE PROYECTOS		
Actividades complementarias a la principal			
Distribución o entrega de mercancías		<input checked="" type="checkbox"/> Servicios de instalación, reparación o mantenimiento para otras personas.	
<input type="checkbox"/> Con transporte propio			
<input checked="" type="checkbox"/> Sin transporte propio			
<input type="checkbox"/> No distribuye, ni entrega			
Firma del patrón y acuse de recibo			
Firma del patrón o de su representante legal		Acuse de recibo (Para uso exclusivo del Instituto Mexicano del Seguro Social)	
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son ciertos.   <b>ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS</b>  Nombre y firma del patrón o de su representante legal En su caso, firma electrónica conforme a lo establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social		Registro patronal Y5041986101	
		Delegación: DELEGACION NORTE (D.F.)	
		Subdelegación: SUBDELEGACION MAGDALENA DE LAS	
		Matrícula del empleado que recibe: <b>EDGAR R. LOPEZ VELASCO</b> MATRICULA 6037631	
Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, es obligación del patrón comunicar al Instituto, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, cualquier circunstancia que modifique los datos proporcionados al Instituto incluyendo aquellos que modifiquen la actividad.			

Anexo No. 2


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/02/2017 Duración: 21 días naturales	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>PRELIMINARES PRELIMINARES</b>						
1001	Trazo y nivelación manual para establecer ejas, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	520.0000	\$16.13	(* DIECISEIS PESOS 13/100 M.N. *)	\$8,387.60
1002	Desmontaje y retiro de muebles de baño existentes, incluye: retiro del producto a tiro autorizado por el municipio, fletes adifamentos, limpieza, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$256.51	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. *)	\$256.51
1003	Inspección de registro sanitario para determinar dirección y separación de la cañería en referencia al muro colindante a la calle, esto con el fin de ubicar con mayor precisión el registro que se va a localizar en el ducto de instalaciones, el precio incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$472.29	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. *)	\$472.29
1004	Demolición de plafón ciego y reticulado de panel de yeso, así como el desmontaje y retiro de las instalaciones existentes el precio incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarrees, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	12.0000	\$52.50	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. *)	\$630.00

ING. A.R.Q. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: Monto esta hoja: \$9,746.40 Acumulado: \$9,746.40
--	---

40=

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/02/2017 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1005	Demolición de muros de panel de yeso existente en local. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	170.0000	\$51.75	(* CINCUENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. *)	\$8,797.50
1006	Desmantelamiento y retiro de paneles de yeso y a triplay de 16mm, colocados en cancelería a base de polines y canaleta como bastidor, el precio incluye: equipo, mano de obra, retiro del material a tiro autorizado por el municipio, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	21.0000	\$51.75	(* CINCUENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. *)	\$1,086.75
1007	Demolición de muros de tabique de 15 cm de espesor existente en local. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	12.0000	\$33.19	(* TREINTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. *)	\$398.28
1008	Desmontaje de anuncio de lámina 2.5 mts de diámetro aproximadamente anclado en azotea con bastidor de ángulo de acero, el precio incluye: cortes de bastidor, extracción de tornillería, retiro de la obra del anuncio a tiro autorizado por el municipio, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.0000	\$1,445.57	(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	\$1,445.57

ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$9,746.40 Monto esta hoja: \$11,728.10 Acumulado: \$21,474.50
--	--

4108

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 <b>DOCUMENTO</b> E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes		

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importo
2001	Reintegración de aplanados cemento arena proporción 1:4 terminado similar al existente en interiores, hasta 2 cm de espesor, el precio incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	5.0000	\$160.77	(* CIENTO SESENTA PESOS 77/100 M.N. *)	\$803.85
2002	<p>Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso de 12.7 mm., a dos caras con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3, de 10 cm. de espesor. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo,</p> <p>calafateo entre muros, acameos, fletes, herramienta, equipo, limpiezas, cerramientos, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	M2	240.0000	\$233.44	(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. *)	\$56,025.60

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$21,474.50  
Monto esta hoja: \$56,829.45  
Acumulado: \$78,303.95

404

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, . AGUASCALIENTES, Aguascalientes	




**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2003	Suministro y fabricación muro de panel de yeso de 12.7 mm. a una cara con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts en vanos de mezzanino, y áreas indicadas en proyecto. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, calafeteo, cerramientos, boquillas, acarreo, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza gruesa, retiro de materiales sobrantes.	M2	25.0000	\$152.00	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$3,800.00
2004	*Suministro y colocación de muro mixto a base de una hoja de panel de cemento (Durrock) y una hoja de panel de tabla roca, ambas de 13mm espesor, incluye: canal, postes metálicos a cada 0.60 m, cinta de refuerzo especial para panel de cemento, basecoat y redimix, tornillería s-1, esquinero, acarreo, fletes, cerramientos, canes de madera de refuerzo cuando se requieran, herramienta, andamios, equipo, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	56.7300	\$462.44	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. *)	\$26,234.22

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$78,303.95
	Monto esta hoja:	\$30,034.22
	Acumulado:	\$108,338.17

410

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	 <b>GRUPO DARMI</b>
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/03/2017 Duración: 21 días naturales
	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	<b>DOCUMENTO.</b> E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2005	*Suministro y colocación de muro a base de hoja de panel de cemento (Durock) ambos de 13mm espesor, incluye: canal, postes metálicos a cada 0.60 m, cinta de refuerzo especial para panel de cemento, basecoat y redimix, tornillería s-1, esquinero, acabeos, fletos, cerramientos, canes de madera de refuerzo cuando se requieran, herramienta, andamios, equipo, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	14.6300	\$882.03	(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. *)	\$12,904.10
2006	Suministro y fabricación de falso plafón de panel de yeso de 12.7 mm. con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en área de baños, incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos, sistema de colgante, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquineros, calafateo, cerramientos, acabeos, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza gruesa, retiro de materiales sobrantes.	M2	43.0000	\$413.05	(* CUATROCIENTOS TRECE PESOS 05/100 M.N. *)	\$17,761.15

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$108,338.17 Monto esta hoja: \$30,665.25 Acumulado: \$139,003.42
--	---

111




<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciliente:</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	 <b>GRUPO DARMI</b>
<b>Concurso No.</b> IO-014P7R001-E11-2017	<b>Fecha:</b> 10/0
<b>Obra:</b> Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	<b>Duración:</b> 21 días naturales
	<b>Inicio Obra:</b> 15/02/2017
	<b>Fin Obra:</b> 07/03/2017
	<b>DOCUMENTO</b> E-11
<b>Lugar:</b> Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2007	<p>Suministro y colocación de falso plafón acústico marca Armstrong línea Dune Regular, Modelo 1774 (Humiguard) 61 x 61 cms. Tipo AP-1, textura con superficie fina, de fibra mineral moldeada en húmedo, color blanco, dimensiones 24 x 24 x 5/8" con línea de sombra biselada para colocarse con el sistema de suspensión Prelude de 15/16", o similar, incluye suministro y colocación de sistema de suspensión, a una altura de 2.40 mts., marca Armstrong Modelo Prelude, metal base y conector acero de calidad</p> <p>comercial galvanizado G30 por baño en caliente con pintura poliéster horneada color blanco, a base de colgante de Te Principal (7300) 1.44 x 15/16 x 1-11/16" con perfil de bulbo pentagonal, 4 perforaciones para permitir colganteo, conector superlock e instaladas a cada 1.22 mts., Te Secundaria (XL7148) 48 x 15/16" x 1-3/16" con conector XL instaladas a cada 1.22 mts. en sentido perpendicular a las Tes principales; Te Secundaria (XL7128) 24 x 15/16" x 1-3/16" con conector DXL instaladas a cada</p>	M2	195.0000	\$506.57	(* QUINIENTOS SEIS PESOS 57/100 M.N. )	\$98,781.15

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$139,003.42  
Monto esta hoja: \$98,781.15  
Acumulado: \$237,784.57

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Ciente:</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	 <b>GRUPO DARMI</b>
<b>Concurso No.</b> IO-014P7R001-E11-2017	<b>Fecha:</b> 10/03/2017
<b>Obra:</b> Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	<b>Duración:</b> 21 días naturales
	<b>Inicio Obra:</b> 15/02/2017
	<b>Fin Obra:</b> 07/03/2017
	<b>DOCUMENTO</b> E-11
<b>Lugar:</b> Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

0.61 mts. en paralelo a la Te Principal. Incluye el suministro y colocación de moldura perimetral marca Armstrong Modelo Prefude, para detalle de intersección de muro/cajillo, ángulo ribeteado de bordes expuestos proacabados (7868) 144" con flangue de 3/4" nominal, color blanco. Incluye : material, colgante con alambre galvanizado cal. 16, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo, andamiaje, acarrees, flatas, limpiezas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).

2008

Suministro y fabricación de cajillo de panel de yeso de 12.7 mm. a una cara con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. con un desarrollo de 65 cm para remalar plafón en area de módulos y cancelería. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de osponsor, canal, postes metálicos, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, calafateo, cerramientos, hoquillas, acarrees, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza gruesa, retiro de

ML

28.0000

\$262.12 (\* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N. \*)


\$7,339.36

materiales sobrantes.

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$237,784.57  
Monto esta hoja: \$7,339.36  
Acumulado: \$245,123.93

413


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes		

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2009	Suministro y fabricación de platabanda de panel de yeso de 12.7 mm. a una cara con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. con un desarrollo de 10 hasta 40 cm en perímetro de plafón modular con colindancia a muros, Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, calafateo, cerramientos, boquillas, acarreo, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza gruesa,	ML	85.0000	\$135.91	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. *)	\$11,552.35
2010	retiro de materiales sobrantes. Suministro y fabricación de platabanda de panel de yeso de 12.7 mm. a una cara con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. con un desarrollo de 45 hasta 60 cm en perímetro de plafón modular con colindancia a muros, Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, calafateo, cerramientos, boquillas, acarreo, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza gruesa,	ML	20.0000	\$184.84	(* CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	\$3,696.80
	retiro de materiales sobrantes.					

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$245,123.93 Monto esta hoja: \$15,249.15 Acumulado: \$260,373.08
--	---

412

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/03/2017 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, . AGUASCALIENTES, Aguascalientes	
Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11	


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2011	*Reintegración de aplanados yeso terminado similar al existente en interiores, hasta 2 cm de espesor, el precio incluye: mano de obra equipo y herramienta, andamiaje y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	5.0000	\$123.39	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 39/100 M.N. *)	\$616.95
2012	Suministro y fabricación de charoln para baño a base de tabique rojo recocido a una altura de 15cms, incluye: relleno de tezontle y firme de concreto fc=150 kg/cm2 de 5 cms de espesor, con refuerzo de malta ciclor soldada 6x6 10/10, incluye: materiales, relleno de tezontle y firme de concreto fc=150 kg cm2, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, limpieza gruesa, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	40.0000	\$253.68	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. *)	\$10,147.20
2013	Demolicion de firme de concreto con acabado de piso de terrazo para alojar tubería de instalaciones sanitarias, de 0.30 mts de ancho y hasta 0.70 mts de profundidad según se requiera, colocando una cama de arena para recibir tubería, dando pendiente del 2% mínimo, el precio incluye: recorte del piso de terrazo con disco para evitar fracturarlo, excavación, trazo, oncostalado del material producto de la demolición, retiro de cascajo a tiro autorizado por el municipio limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	19.0000	\$48.79	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. *)	\$927.01

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$260,373.08  
Monto esta hoja: \$11,691.16  
Acumulado: \$272,064.24

415


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes		

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2014	Cancelación de saldos sanitarios de 4" de diámetro, rellenando con lezonile de 3/4", para posteriormente recibir capa de concreto pobre f'c 100 kg cm2 el precio incluye: material, equipo y herramienta.	PZA	3.0000	\$134.84	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	\$404.52
2015	Suministro y fabricación de registro sanitario de 0.40 x 0.60 x 0.60, a base de tabique rojo recocido asentado en 14 cm; pegado con mortero -arena prop. 1:5, espesor de junta 1.5 cm; aplanado al interior con mortero-arena prop. 1:5, acabado pulido; con tapa de concreto f'c= 150 kg/ cm2 de 7 cm de espesor colocando piso de terrazo similar al existente en la cubierta , marco a base de solera de 2" x 1/4" y varilla # 3 @ 20 cm. ambos sentidos, contramarco de la tapa a base de solera de 2" x 1/8"	PZA	2.0000	\$863.74	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. *)	\$1,727.48

sobre el registro, el precio incluye: trazo, recorte de piso de terrazo con equipo de corte para no fracturar piso aladoño, excavación para dar profundidad, plantilla de concreto pobre de 7 cm de espesor, materiales, retiro del material producido de la excavación, mano de obra, equipo y herramienta.

ING. ARO. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$272,064.24
	Monto esta hoja:	\$2,132.00
	Acumulado:	\$274,196.24


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin., AGUASCALIENTES, Aguascalientes		

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2016	Suministro y fabricación de registro sanitario de 0.40 x 0.60 x 0.60, a base de tabique rojo recocido asentado en 14 cm; pegado con mortero -arena prop. 1:5, espesor de junta 1.5 cm, aplanado al interior con mortero-arena prop. 1:5, acabado pulido; con tapa de concreto f'c= 150 kg/ cm2 de 7 cm de espesor colocando piso de terrazo similar al existente en la cubierta, marco a base de solera de 2" x -1/4" y varilla # 3 @ 20 cm. ambos sentidos, contramarco de la tapa a base de solera de 2" x	PZA	3.0000	\$863.74	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. *)	\$2,591.22
	1/8" sobre el registro, el precio incluye: trazo, excavación para dar profundidad, plantilla de concreto pobre de 7 cm de espesor, materiales, retiro del material producto de la excavación, mano de obra equipo y herramienta.					
2017	*Fabricación de meseta para lavabo, de concreto de resistencia F'c=150 kg/cm2 de 8.0 cms de espesor por 60 cms de ancho, con faldón frontal y un desarrollo de 30 cms de peralte, ver detalle, con armado de varilla de refuerzo del No.3 (3/8") a cada 15 cms en sentido longitudinal y transversal, y dos muretes de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cms de apoyo terminados con repellido de mortero de cemento arena, para una altura total de 0.80 cms, en la plancha se deberá dejar el paso para las	ML.	4.5000	\$813.33	(* OCHOCIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N. *)	\$3,659.99

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$274,196.24 Monto esta hoja: \$6,251.21 Acumulado: \$280,447.45
--	--

417

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 <b>GRUPO DARMÍ</b> Fecha: 10/02/2017 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	
Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 <b>DOCUMENTO E-11</b>	


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	instalaciones necesarias, incluye: cimbrado y descimbrado, curado, recubrimiento con material loseta tipo porcelanato para piso, color soll beige o similar en el área de meseta y muros.					
<b>CERRAJERIA</b>	<b>CERRAJERIA</b>					
3001	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta de intercomunicación de madera, marca Philips para entrada modelo 81910 acero inoxidable, o similar en calidad y precio, incluye: material, mano de obra, equipo, limpiezas, acaros y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	15.0000	\$916.35	(* NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	\$13,745.25
3002	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta de intercomunicación de madera, marca Philips para privacidad, modelo 81916 acero inoxidable o similar en calidad y precio, incluye: material, mano de obra, equipo, limpiezas, acaros y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.0000	\$805.94	(* OCHOCIENTOS CINCO PESOS 94/100 M.N. *)	\$2,417.82
3003	Suministro, colocación e instalación de Tope para piso marca Philips modelo 54, acabado cromado o similar en calidad. Incluye materiales, mano de obra, acaros, ejecución herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.0000	\$97.30	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$1,946.00

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$280,447.45  
Monto esta hoja: \$18,109.07  
Acumulado: \$298,556.52

418

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, AGUASCALIENTES, Aguascalientes		

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3004	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta de aluminio en acceso principal y salida de emergencia, marca Fanal 400 AN, manija doble cilindro llave backset 22.2 mm en puerta, el precio incluye: mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$696.04	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. *)	\$1,392.08
3005	Suministro y colocación de cierre puertas marca dorma preferentemente o similar en calidad y precio en puerta de acceso principal modelo TS68, incluye mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$1,497.54	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. *)	\$1,497.54
<b>CANCELERIA</b>	<b>CANCELERIA</b>					
4001	Suministro, fabricación y colocación de ventanas de aluminio natural anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm. de espesor. Incluye la colocación de película de la marca GILA (de acuerdo a diseño de cancelería, ver planos de referencias) en toda el área. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicona, mano de obra, acarreo, tornillería, limpieza.	M2	8.0000	\$2,197.92	(* DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. *)	\$17,583.36
4002	Suministro, colocación e instalación de espejos para baño de 40x60 cm y cristal de 6mm, línea económica con marco en aluminio natural de 2". Incluye: mano de obra, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.0000	\$362.14	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)	\$2,534.98

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$298,556.52  
Monto esta hoja: \$23,007.96  
Acumulado: \$321,564.48

419



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/03/2017
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Duración: 21 días naturales
	Inicio Obra: 15/02/2017
	Fin Obra: 07/03/2017
	DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	




**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4003	"Suministro y colocación de película de control solar en cancelería de Dirección, marca 3M preferentemente o similar en calidad y precio, modelo plata P18, el precio incluye : materiales, trazos, corte, ajustes, elevaciones, mano de obra, preparación de superficie para recibir película, herramienta y limpieza del sitio.	M2	40.0000	\$530.01	(* QUINIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N. *)	\$21,200.40
4004	Suministro y colocación de película de la marca GILA (de acuerdo a diseño de cancelería, ver planos de referencia) en toda el área. Incluye: preparación de la superficie, andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	467.5000	\$295.38	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$138,090.15
<b>CARPINTERIA</b>	<b>CARPINTERIA</b>					
5001	Suministro, colocación e instalación de puerta de madera de intercomunicación modelo Lucero color chocolate semisólida de 0.90 m x 2.13 mx 35 mm. de espesor, (de venta en tiendas de prestigio) con marco de madera de 10 cms. de ancho, chambrana y ballesta en color chocolate, incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo, limpieza gruesa.	PZA	13.0000	\$3,722.54	(* TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N. *)	\$48,393.02

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL IPIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$321,564.48  
Monto esta hoja: \$207,683.57  
Acumulado: \$529,248.05

420

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/07/2017 Duración: 21 días naturales
	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin., AGUASCALIENTES, Aguascalientes	<b>DOCUMENTO</b> E-11


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5002	Suministro, colocación o instalación de puerta de madera de intercomunicación modelo Lucero color chocolate semisólida de 0.75 m x 2.13 mx 35 mm. de espesor; (de venta en tiendas de prestigio) con marco de madera de 10 cms. de ancho, chambrana y batiente en color chocolate, incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo, limpieza gruesa.	PZA	2.0000	\$3,722.54	(* TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N. *)	\$7,445.08
5003	Fabricación y colocación de puerta de tambor de intercomunicación, a base de tablero de MDF de 6 mm con bastidor de madera de pino de dimensiones de 1.00 m x 2.13 mts. por 35 mm. de espesor, con marco de madera de 10 cms. de ancho x 2 cm de espesor, chambrana y batiente, todo barnizado en color chocolate mate, incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza gruesa.	PZA	2.0000	\$3,722.54	(* TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N. *)	\$7,445.08
5004	Fabricación y colocación de puerta de tambor de intercomunicación en sanitarios, a base de tablero de MDF de 6 mm con bastidor de madera de pino de dimensiones de 0.75 x 1.63 m, de 35 mm. de espesor, con marco de madera de 10 cms. de ancho x 2 cm de espesor, chambrana y batiente, todo barnizado en color chocolate mate, incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, pasador robusto de sobreponer como 38 Philips, materiales, mano de obra, herrajes, herramienta, equipo, limpieza	PZA	3.0000	\$3,722.54	(* TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N. *)	\$11,167.62

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDÍZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$529,248.05  
Monto esta hoja: \$26,057.78  
Acumulado: \$555,305.83

421

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 <b>GRUPO DARMÍ</b> Fecha: 10/07/2017 Duración: 21 días naturales  Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5005	gruesa. Fabricación y colocación de puerta de tambor de intercomunicación a base de tablero de MDF de 6 mm con bastidor de madera de pino, de dimensiones 1.00 x 1.63 m, de 35 mm. de espesor, con marco de madera de 10 cms. de ancho x 2 cm de espesor, chambrana y batiente en color chocolate. Incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, pasador robusto de sobrepasar como 38 Philips, materiales, mano de obra, herrajes, herramienta, equipo, limpieza gruesa.	PZA	2.0000	\$5,265.71	(* CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. *)	\$10,531.42
5006	Suministro, colocación e instalación de mueble prefabricado de servicio para café marca Ready Kitchen, modelo Espresso, color espresso Modelo PK24DP7-ES. Incluye: tarja, llave mezcladora, placena, cubierta, jaladeras, zoclo, materialot, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreos, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (de venta en tiendas de prestigio).	PZA	1.0000	\$18,157.16	(* DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. *)	\$18,157.16
5007	Suministro, colocación e instalación de cubierta en para cocina, con medidas de 0.60 x 0.65 mts, con respaldo antiderrama en color chocolate compuesta por aglomerado natural, marca Kober o similar en calidad y precio, fijada a muro con tornillería y mensulas trapocio en acero de 40 cm de largo. Incluye, canas de madera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza gruesa.	PZA	2.0000	\$3,549.23	(* TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. *)	\$7,098.46

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$555,305.83  
Monto esta hoja: \$35,787.04  
Acumulado: \$591,092.87

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales Início Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES. Aguascalientes	




**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5008	Fabricación y colocación de mampara divisoria on mingitorios, con medidas de 0.40 x 1.50 mts con bastidor de madera de pino de 1 1/2" y tablero de MDF 6 mm a dos caras y cubierta con plástico laminado marca Ralph Wilson, por ambas caras en color chocolate, fijada a muro, con tornillería de tablaroca. Incluye, canas de madera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza gruesa.	PZA	1.0000	\$3,467.70	(* TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)	\$3,467.70
5009	Suministro, colocación e instalación de gabinete prefabricado de baño Naples Espresso modelo GB2418P2-NAE. Incluye: lavabo, llave mezcladora, alacena, cubierta, jaladeras, zocko, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (de venta en tiendas de prestigio).	PZA	1.0000	\$3,667.93	(* TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. *)	\$3,667.93

INSTALACION E INSTALACION ELECTRICA

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDI. ZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$591,092.87
	Monto esta hoja:	\$7,135.63
	Acumulado:	\$598,228.50

423


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
<b>Cliente:</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
<b>Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017</b>	<b>Fecha:</b> 10/03/2017
<b>Obra:</b> Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	<b>Duración:</b> 21 días naturales
	<b>Inicio Obra:</b> 15/02/2017
	<b>Fin Obra:</b> 07/03/2017
	<b>DOCUMENTO</b>
	<b>E-11</b>
<b>Lugar:</b> Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6001	<p>*Suministro e instalación de kit para conexión de instalación eléctrica con los siguientes materiales:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mufa intemperado de 38 mm (1 1/2") de diámetro</li> <li>Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 1 1/2" de diámetro y con 3000 mm de longitud</li> <li>Cable de cobre thw calibre 1/0, desde la mufa hasta el interruptor, el foro del conductor neutro de color blanco y los de las fases diferentes al blanco</li> <li>Base enchufe de 7 terminales, 175 amperes tipo aérea a a con tapa</li> <li>Monitor y</li> </ol> <p>contratuera de 38 mm (1 1/2")</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reducción de 38 mm (1 1/2") a 12,7 mm (1/2")</li> <li>Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2") de diámetro</li> <li>Alambre o cable desnudo de cobre calibre 6 AWG mínimo</li> <li>Conector para varilla de tierra</li> <li>Varilla de tierra para una resistencia máxima de 25 ohms</li> </ol> <p>El precio incluye: materiales, equipo, mano de obra, herramienta, andamios, y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	JUEGO	1,0000	\$3,292.37	(* TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. *)	\$3,292.37

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRIAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$598,228.50  
Monto esta hoja: \$3,292.37  
Acumulado: \$601,520.87

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. ID-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 <b>GRUPO DARMÍ</b> Fecha: 10/03/2017 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6002	Armado, colocación y suministro de salida eléctrica y conexión a instalación eléctrica, de Mostradores institucionales en área de atención a público, la instalación eléctrica deberá conectarse con arnés integrados a mueble (vienen con el mostrador) conectados en serie a salida eléctrica en muro. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). Mostradores Suministrados por INFONACOT.	PZA	13.0000	\$885.39	(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. *)	\$11,510.07
6003	Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto de tensión regulado con cable THW calibre 12 condumex o similar, desde tablero de regulados a contacto según proyecto, canalizado en tubo conduit galvanizado pared delgada, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de vanilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, incluye materiales de consumo, herramienta, canalota 2 vías en muros perimetrales de block, equipo y todo lo necesario para su	SALIDA	47.0000	\$1,212.14	(* UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 14/100 M.N. *)	\$56,970.58

correcta instalación y funcionamiento.

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$601,520.87  
Monto esta hoja: \$68,480.65  
Acumulado: \$670,001.52

485

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin., AGUASCALIENTES, Aguascalientes	
Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11	


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6004	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto tensión normal con cable THW calibre 12 condumex o similar, desde tablero principal a contacto según proyecto, canalizado en tubo conduit pared delgada cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscaada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarreas, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	SALIDA	40.0000	\$1,212.14	(* UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 14/100 M.N. *)	\$48,485.60
6005	*Suministro, colocación e instalación de contacto dúplex polarizado para tensión normal y borne de tierra física de 15 amps. 125 vca nama 5-15R, marca Leviton, Cat. BR15W, color blanco con tapa del mismo color. Incluye los materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	40.0000	\$267.71	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. *)	\$10,708.40
6006	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para tensión regulada y borne de tierra física de 15 amps. marca Leviton, Cat. BR15W, color naranja con tapa. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreas, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	43.0000	\$267.71	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. *)	\$11,511.53

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$670,001.52  
Monto esta hoja: \$70,705.53  
Acumulado: \$740,707.05

426

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 <b>DOCUMENTO</b> E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, . AGUASCALIENTES, Aguascalientes		


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6007	Suministro e instalación de receptáculo doble polarizado para tensión regulada color naranja con tapa, con conexión a tierra aislada, para 15 A, 125 VCA, NEMA 5 - 20R, marca Hubbell catálogo 5262-IG localizados en SITE. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	3.0000	\$267.71	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. *)	\$803.13
6008	Suministro y colocación de salida eléctrica para iluminación con cable THW calibre 12 condumex o similar, de tablero principal a luminaria según proyecto, canalizado en tubo conduit galvanizado pared delgada de diámetro indicado, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla rosada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, conexión de la caja registro a lámpara a base de cable uso rudo de 2 x 12. Incluye mano de obra, materiales de consumo, herramienta,	SALIDA	78.0000	\$1,318.20	(* UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 20/100 M.N. *)	\$102,819.60
6009	Suministro y colocación de luminario en gabinete tipo empotrar de LED, dimensiones generales de 60 x 60 cms, 43 w al alto brillo, 120 V, sin balastro, con difusor acrílico texturizado color blanco, colocado a nivel de plafón. Incluye: bases, tubos, trazo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución.	PZA	30.0000	\$1,796.55	(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	\$53,896.50

ING. ARG. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$740,707.05  
Monto esta hoja: \$157,519.23  
Acumulado: \$898,226.28



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6010	*Suministro, colocación e instalación de luminario en campana industrial de led con difusor, de suspender marca Magg modelo L5606-6E0 52 w vida útil de 60,000 hrs, colocado a nivel de plafón a una altura aproximada de 7 mts, incluye la conexión mediante cable THHW Calibre 12, incluye: bases, tubos, trazo, nivelación, herramienta, acarreo, andamiaje colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución.	PZA	3.0000	\$3,462.08	(* TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)	\$10,386.24
6011	*Suministro, colocación e instalación de apagador sencillo y placa color blanco marca levitón o similar en calidad, Incluye: materiales mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo requerido para su correcta instalación.	PZA	16.0000	\$181.30	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. *)	\$2,900.80
6012	*Suministro, colocación e instalación de apagador de pared con sensor de movimiento ubicados en sanitarios modelo SEMO-CL marca voltech o similar en calidad y precio, color blanco, Incluye: materiales mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo requerido para su correcta instalación.	PZA	2.0000	\$356.86	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. *)	\$713.72

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$898,226.28
	Monto esta hoja:	\$14,000.76
	Acumulado:	\$912,227.04

7  
498

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales  Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	




**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6013	"Suministro, colocación e instalación tablero "R" con interruptor principal de QOB270 2x70, contactos regulados marca SQUARE 'D' o similar, modelo TAB. TIPO NQOD304AB21S, de sobreponer. Incluye alimentación desde Ups hacia tablero "R" con cableado del no. 6 de acuerdo a planos, peinado, soporte, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.0000	\$8,600.04	(* OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 04/100 M.N. *)	\$8,600.04
6014	"Suministro, colocación e instalación de tablero con interruptor principal de 3x150 QOB350 "A" para contactos e iluminación, marca SQUARE 'D' o similar, TAB. TIPO NQ424AB22514 (S), para 42 circuitos, de sobreponer, con zapatas principales, 3F, 4H 240V y kit de puesta a tierra. Incluye: peinado, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	1.0000	\$19,112.70	(* DIECINUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS 70/100 M.N. *)	\$19,112.70
6015	"Suministro, colocación e instalación de interruptor termomagnético principal, marca Squarec o similar Marco J JDL36175 juego de zapatas incluido, con gabinete de montaje individual J250SMX para exterior, en zona de medidores. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.0000	\$4,986.95	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. *)	\$4,986.95

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$912,227.04  
Monto esta hoja: \$32,699.69  
Acumulado: \$944,926.73

429


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/07/2017 Duración: 21 días naturales  Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, AGUASCALIENTES, Aguascalientes	

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6016	"Suministro e instalación de alimentador principal 4C-1/0 TWH a 75° t. Física 1d-6 condumex o similar, en canalización de tubo conduit de pared gruesa de 78 mm, desde zona de medidores a SITE. Incluye cable conforme a proyecto eléctrico, ver diagrama unifilar.	ML.	50.0000	\$358.31	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. *)	\$17,915.50
6017	"Suministro e instalación de sistema de tierra física conforme a NOM-001-SEDE-VIGENTE para instalación eléctrica. Incluye material, varilla coperweld de 5/8", electrodo, relleno mediante compuesto GEM marca Erico, herramienta, mano de obra, fotos, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.0000	\$2,958.86	(* DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)	\$2,958.86
6018	"Validación y autorización de proyecto eléctrico, por Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas. Incluye revisión, corrección de observaciones, obtención de documento de certificación.	CERT.	1.0000	\$19,036.15	(* DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. *)	\$19,036.15

ING. ARG. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$944,926.73 Monto esta hoja: \$39,910.51 Acumulado: \$984,837.24
--	---

430

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/02/2017 Duración: 21 días naturales
Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017	
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	
DOCUMENTO E-11	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6019	*Suministro, colocación e instalación de extractor de aire axial de presión para cocina y baños, SOLER & PALAU modelo FUTURE 150, 34 w, cambio de aire de 25 ciclos por hora, conforme a especificaciones en plano de aire acondicionado. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, aceros, flejes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	2.0000	\$1,083.18	(* UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,166.36
6020	*Suministro, colocación e instalación de barra de cobre electrolítico para tierra aislada mediante aislador de resina, barra de cobre electrolítico de 50.8x10.20x0.63 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 0.952x0.35 de 1/2" y de 1 1/2" laquete expansivo de 3/8" clevis, soporte de fierro galvanizado tipo omega de 17x3.8 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 1.27 x 2.54 cms y roldana plana, fijado a muro y conexión a tierra mediante cable de cobre desnudo y conector, materiales, mano de obra ,	PZA	1.0000	\$1,734.97	(* UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	\$1,734.97

limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$984,837.24  
Monto esta hoja: \$3,901.33  
Acumulado: \$988,738.57

431


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/02/2017 Duración: 21 días naturales	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes		

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6021	"Suministro, colocación e instalación de interruptor termomagnético marca S'quard o similar de 1X20 A. Cat Qob 120, en SITE. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.0000	\$181.57	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. *)	\$1,089.42
6022	"Suministro, colocación e instalación de interruptor termomagnético, marca S'quard o similar de 2X20 A. Qob 220, en zona de medidores. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.0000	\$309.77	(* TRESCIENTOS NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	\$1,858.82
6023	"Suministro, colocación e instalación de interruptor termomagnético, marca S'quard o similar de 1X30 A. Qob 130, en zona de medidores. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.0000	\$251.14	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. *)	\$753.42
6024	"Suministro, colocación e instalación de interruptor termomagnético marca S'quard o similar de 2X30A. QOB230. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.0000	\$850.78	(* OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	\$2,552.34

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$988,738.57  
Monto esta hoja: \$6,253.80  
Acumulado: \$994,992.37

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 10/02/2017
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017		Duración: 21 días naturales
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		Inicio Obra: 15/02/2017
		Fin Obra: 07/03/2017
		DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin., AGUASCALIENTES, Aguascalientes		


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6025	*Suministro, colocación e instalación de interruptor termomagnético marca Squared o similar de 1X40A. QOB140. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.0000	\$304.69	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	\$304.69
6026	*Suministro, colocación e instalación de interruptor termomagnético marca Squared o similar de 2X80A. QO280. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.0000	\$1,543.56	(* UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	\$1,543.56
6027	Suministro e instalación de canalización para cableado telefónico desde acometida telefónica hasta cuarto de comunicaciones (DF), a base de tubería galvanizada de pared delgada tipo conduit de 19 mm., cajas cuadradas como registro, con soporte a base de vanilla rosca de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadora para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	40.0000	\$117.87	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 87/100 M.N. *)	\$4,714.80

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$994,992.37  
Monto esta hoja: \$6,563.05  
Acumulado: \$1,001,555.42

433


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales
	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin., AGUASCALIENTES, Aguascalientes	

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6028	Instalación de equipo toma turno accesorios completos. Incluye mano de obra, conexión de 13 botones de llamada colocados en mostradores de atención al público, puesta en operación, elementos de fijación, acarreos, materiales misceláneos, limpiezas, acarreos, fletes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	1.0000	\$962.79	(* NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. *)	\$962.79
6029	Suministro y colocación de luminario de bote tipo empotrar de LED, marca Tecnolite, modelo YDLED-03/36 watts con difusor, colocado a nivel de plafón. Incluye: bases, tubos, trazo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución.	PZA	11.0000	\$1,397.02	(* UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)	\$15,367.22
6030	Suministro y colocación de portalámpara de cerámica y foco ahorrador de 40w luz de día, el precio incluye: fijación a plafón, andamios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	3.0000	\$587.55	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. *)	\$1,762.65
6031	Suministro y colocación de luminaria de suspensión modelo LFCLED-1540/B Pachuca de 35 w luz fría, el precio incluye: andamios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	5.0000	\$1,294.37	(* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. *)	\$6,471.85

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$1,001,555.42
	Monto esta hoja:	\$24,564.51
	Acumulado:	\$1,026,119.93

434

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 10/0
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017		Duración: 21 días naturales
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		Inicio Obra: 15/02/2017
		Fin Obra: 07/03/2017
		DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes		

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6032	Suministro y colocación de difusor de rejilla color plata de poliestireno espesor 2mm (medida del cuadro 5/8", el precio incluye: retiro del existente, limpieza del ángulo perimetral de soporte, mano de obra, recortes, desperdicios, ajustes, andamios, equipo y herramienta.	M2	10.0000	\$292.18	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$5,551.42
6033	Mantenimiento a luminarias ubicadas en plafón de doble altura, el precio incluye: retiro de tubos fluorescentes para ser reemplazados por nuevas con tubo de leds luz blanco natural, sim T12 de 2.44 mts 36w, el precio incluye: cambio de terminales en gabinete, andamios, equipo, mano de obra, retiro de balastos para ser conectados a corriente normal, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	16.0000	\$466.83	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. *)	\$7,469.28
6034	Mantenimiento a luminarias de campana ubicadas en plafón de doble altura, el precio incluye: retiro de bombillas fluorescentes, para ser reemplazadas por nuevas con luminaria LHB LED/40w/65, luz fría, marca TECNOLITE preferentemente o similar en calidad y precio, incluye: conexiones, andamios, limpieza de campanas, equipo, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	12.0000	\$249.19	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. *)	\$2,990.28

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$1,026,119.93  
Monto esta hoja: \$16,010.98  
Acumulado: \$1,042,130.91



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/03/2017
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Duración: 21 días naturales
	Inicio Obra: 15/02/2017
	Fin Obra: 07/03/2017
	DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	




**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6035	Mantenimiento a luminarias suspendidas ubicadas en plafón de doble altura, el precio incluye: retiro de tubos fluorescentes circulares, para ser reemplazados por luminaria LHB LED/40w/65, luz fría, marca TECNOLITE preferentemente o similar, conexiones a corriente, andamios, limpieza de luminarias, equipo, andamios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	8.0000	\$249.19	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. *)	\$1,993.52
<b>VOZ Y DATOS</b>						
7001	Suministro e instalación de salida voz y datos con charoff CF 105/150, tubo pared delgada y soporte con sujetador según se requiera, cajas cuadradas como registro, con soportaría a base de varilla roscaada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	SAL	41.0000	\$1,751.85	(* UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)	\$71,825.85
<b>INSTALACION HIDROSANITARIA</b>						
8001	Suministro, colocación e instalación de WC marca Lamosa preferentemente o similar en calidad y precio, modelo BX LORETTO EL 4.8 lts Blanco, taza tanque ecológico de 4.8 lts. Incluye: junta proel o sello hermético, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.0000	\$3,770.52	(* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 52/100 M.N. *)	\$22,623.12

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$1,042,130.91  
Monto esta hoja: \$96,442.49  
Acumulado: \$1,138,573.40

436

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/02/2017 Duración: 21 días naturales	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes		


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importo
8002	Suministro y colocación de asiento para WC marca Lamosa preferentemente o similar en calidad y precio, Mod. Regency color blanco, el precio incluye material equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.0000	\$906.49	(* NOVECIENTOS SEIS PESOS 49/100 M.N. *)	\$5,438.94
8003	Suministro y colocación de Lavabo de sobrepone marca HELVEX preferentemente o similar en calidad y precio, modelo LV Lucerna 1, con rebosadero, cerámica larga vida, y una perforación para monomando, color Blanco al alto brillo, con monomando de 4" Mantiss E- 02, desagüe automático con rebosadero, en cromo. Incluye: contra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.0000	\$7,141.46	(* SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	\$42,848.76
8004	Suministro e instalación de tubo de P.V.C. liso por dentro, de 2" de diámetro para tarjas, lavabos y mingitorios. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreo, limpieza, codos, tees, yees, coples, conectores necesarios, pegamento siller y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	SALIDA	11.0000	\$1,046.68	(* UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. *)	\$11,513.48
8005	Suministro e instalación de tubo de P.V.C. liso por dentro, de 4" de diámetro para excusados y calderas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreo, limpieza, codos, tees, yees, coples, conectores necesarios, pegamento siller y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	SALIDA	8.0000	\$1,760.72	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 72/100 M.N. *)	\$14,085.76

ING. AFG. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$1,138,573.40  
Monto esta hoja: \$73,886.94  
Acumulado: \$1,212,460.34

437


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IQ-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
8006	*Suministro y colocación de mingitorio seco marca HELVEX preferentemente o similar en calidad y precio, con tecnología TDS NEGEV, Modelo MGO-E, color blanco o similar. Incluye cartucho TDS, dispositivo TDS, Llave de mantenimiento; material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.0000	\$5,451.58	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *)	\$10,903.16
8007	*Suministro, colocación e instalación de gancho doble en latón cromado marca HELVEX preferentemente o similar en calidad y precio, modelo 206 o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.0000	\$388.95	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. *)	\$2,333.70
8008	*Suministro, colocación e instalación de Barras para acceso a mueble sanitario por parte de discapacitados marca Holvox preferentemente o similar en calidad y precio, angular en forma de boomerang en acero inoxidable satinado, modelo B-065-S o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.0000	\$312.75	(* TRESCIENTOS DOCE PESOS 75/100 M.N. *)	\$625.50

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$1,212,460.34  
Monto esta hoja: \$13,862.36  
Acumulado: \$1,226,322.70


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 <b>DOCUMENTO</b> E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes		

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
8009	*Suministro, colocación o instalación de gancho porta mulatas en latón cromado, tipo barra con botón, marca Helvex, preferentemente o similar en calidad y precio, modelo 200, para soportar un peso hasta 50 Kg o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.0000	\$388.95	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. *)	\$777.90
8010	Suministro y colocación de cespel para tarja línea económica el precio incluye: suministro y colocación, materiales de consumo, herramientas, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$1,935.77	(* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	\$3,871.54
8011	Suministro y colocación de Contra canasta para lavabos Marca HELVEX o similar en calidad y precio, modelo TH-058. Incluye: suministro y colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.	PZA	6.0000	\$973.46	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	\$5,840.76
8012	Suministro y colocación de cespel para lavabos marca HELVEX o similar en calidad y precio, modelo TV-016-40 el precio incluye: suministro y colocación, materiales de consumo, herramientas, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.0000	\$274.58	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. *)	\$1,647.48

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,226,322.70 Monto esta hoja: \$12,137.68 Acumulado: \$1,238,460.38
--	---


LCH

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 <b>GRUPO DARMÍ</b> Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, . AGUASCALIENTES, Aguascalientes	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
8013	Suministro y colocación de contracanal línea económica, para tarja con rejilla o similar, incluye suministro, colocación, material de consumo, herramientas, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.0000	\$274.58	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. *)	\$549.16
8014	Suministro e instalación de salida hidráulica de 1/2" a base de tubo de cobre con diámetros indicados en proyecto para alimentación de tarja, lavabos y excusados. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, fletos, limpieza, codos, tees, yeas, coples, soldaduras, conectores, prueba de presión y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	SALIDA	15.0000	\$1,414.85	(* UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 85/100 M.N. *)	\$21,222.75
8015	"Suministro y colocación de manguera colflex y llave angular para tarja y lavabos o similar. Incluye: suministro, colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fletos, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.	PZA	9.0000	\$207.21	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 21/100 M.N. *)	\$1,864.89
8016	"Suministro y colocación de manguera colflex y llave angular para WC o similar. Incluye: suministro, colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fletos, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.	PZA	6.0000	\$207.21	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 21/100 M.N. *)	\$1,243.26

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$1,238,460.38
	Monto esta hoja:	\$24,880.06
	Acumulado:	\$1,263,340.44


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. ID-014P7R001-E11-2017	Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
8017	"Suministro, colocación o instalación de válvula de compuerta de cobre de 1/2" . Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza, codcs. tees, yues, coples, soldaduras, conectores y prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	2.0000	\$313.19	(* TRESCIENTOS TRECE PESOS 19/100 M.N. *)	\$626.38
8018	"Suministro, colocación e instalación de Jabonera Ailana Jofel con dimensiones de 250X251MM (alto x ancho), color Humo marca Jofel o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.0000	\$916.26	(* NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N. *)	\$4,581.30
8019	"Suministro colocación e instalación de Despachador Higiénico Azur Mini (PH51002) JOFEL con dimensiones de 317 mm x 317 mm (Alto x ancho), color Humo o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.0000	\$1,170.08	(* UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 08/100 M.N. *)	\$7,020.48
8020	"Suministro colocación e instalación de Despachador de toalla en rollo de palanca modelo Futura AG24000 color: Blanco con base blanca Marca Jofel preferentemente o similar en calidad y precio. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.0000	\$2,477.23	(* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. *)	\$7,431.69

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$1,263,340.44  
Monto esta hoja: \$19,659.85  
Acumulado: \$1,283,000.29

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes		


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
8021	*Suministro, colocación e instalación de llave uniteria con cuello de ganso giratorio, manija corta en latón cromado, marca HELVEX preferentemente o similar en calidad y precio modelo VCG-2. Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.0000	\$3,305.83	(* TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	\$3,305.83
8022	*Suministro, colocación o instalación de llave nariz para tarja de cuarto séptico marca Urrea o similar en calidad y precio. Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.0000	\$257.10	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	\$257.10
8023	Suministro y colocación de tarja línea económica de 0.46 x 0.46 x 0.30 mts con base y patas tubulares de 1 1/12" de fierro laqueado en color gris.	PZA	1.0000	\$1,718.84	(* UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N. *)	\$1,718.84
8024	*Suministro, colocación e instalación de coladera marca HELVEX preferentemente o similar en calidad y precio modelo 24-CH de una boca y rejilla cuadrada, sello hidráulico. Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	3.0000	\$674.48	(* SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)	\$2,023.44

ACABADOS ACABADOS

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDI:ZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,283,000.29 Monto esta hoja: \$7,305.21 Acumulado: \$1,290,305.50
---	--

442

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales
	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, AGUASCALIENTES, Aguascalientes	


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
9001	"Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimax, color blanco satinado o similar en calidad, a dos manos en muros y ptabanda de oficinas y servicios. Incluye: preparación de la superficie, resanos menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreo, fletes, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación."	M2	750.0000	\$72.73	(* SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. *)	\$54,547.50
9002	"Suministro y colocación de zoclo vinílico marca Vinilasa o similar, color Café de 10 cm. de ancho. Incluye: adhesivo de contacto, recortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación."	ML	300.0000	\$57.46	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. *)	\$17,238.00
9003	"Suministro y colocación de losete tipo porcelanato para piso, color sell beige o similar, con entrecalle de 5mm., utilizando separadores, colocado con adhesivo para porcelanatos, medidas de 60 x 60 cms. Incluye: adhesivo, boquilla, recortes, ajustes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación."	M2	58.0000	\$583.14	(* QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. *)	\$33,822.12

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,290,305.50 Monto esta hoja: \$105,607.62 Acumulado: \$1,395,913.12
--	--

445



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Fecha: 10/02/2017 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
9004	"Suministro y colocación de lambrín en muros a base de loseta cerámica marca Inter ceramic, modelo Bellagio, color Noce, de 50 x 50 cm; o similar, con entrecalle de 3 mm; utilizando separadores, colocado con adhesivo marca Crest y boquilla sin arena marca Inter ceramic color Ivory Now. Incluye: adhesivo, recortes, ajustes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	129.0000	\$405.43	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	\$52,300.47
9005	"Suministro y colocación de piso de terrazo de 30 x 30 cm en color perlató, de grano mezclado similar al existente, junta de 2 mm. utilizando separadores, colocado con cama de mortero cemento arena proporción 1:3, el precio incluye: recortes, ajustes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML.	19.0000	\$468.96	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. *)	\$8,910.24
9006	Pulido de piso de terrazo con máquina rotativa pulidora, el precio incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	530.0000	\$99.84	(* NOVENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. *)	\$52,915.20

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$1,395,913.12  
 Monto esta hoja: \$114,125.91  
 Acumulado: \$1,510,039.03


4/1/17

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 <b>GRUPO DARMÍ</b> Fecha: 10/02/2017 Duración: 21 días naturales Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, . AGUASCALIENTES, Aguascalientes	

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
9007	*Suministro y aplicación de pintura en fachada color blanco a dos manos. Incluye: preparación de la superficie, resacas menores, limpieza, andamios, acameos, flates, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación	M2	50.0000	\$149.91	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. *)	\$7,495.50
9008	Suministro y colocación de vidrio de 9mm de 0.90 x 1.90 mts en cancelería, el precio incluye: retiro del vidrio que se encuentre quebrado o estrellado, colocación de vinil, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.0000	\$4,808.61	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	\$28,851.66
9009	Suministro y colocación de vidrios de 6mm, faltantes en louvers de 0.15 x 0.60 mts el precio incluye: retiro del vidrio que se encuentre quebrado o estrellado, colocación de vinil, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.0000	\$545.06	(* QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. *)	\$2,180.24
VARIOS 10001	VARIOS *Retiro de escombros producto de la ejecución de los trabajos Incluye: encostado, carga, acameo y tiro a lugar autorizado por el municipio o delegación municipal, el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acameos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	7.0000	\$2,024.95	(* DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	\$14,174.65

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,510,039.03 Monto esta hoja: \$52,702.05 Acumulado: \$1,562,741.08
--	---



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/07/2017 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
10002	*Limpieza fina y detallada de obra general, incluye: lavado de vidrios, pisos, cancelas, puertas, mano de obra, materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JOR	4.0000	\$2,110.70	(* DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 70/100 M.N. *)	\$8,442.80
10003	*Suministro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs tipo para fuegos tipo ABC, CO2; incluye: materiales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fletes, acarreo, y todo lo necesario para su correcta instalación. Conforme a las normas; NOM 100 de STPS de 1994 y NOM 154 de SCFI de 2005.	PZA	4.0000	\$3,822.04	(* TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N. *)	\$15,288.16
10004	*Desmantelamiento de mobiliario existente fijo en la sucursal (módulos, mamparas, SITE etc.) para su traslado. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JOR	14.0000	\$377.27	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. *)	\$5,281.78
10005	Colocación de anuncio con la leyenda fonacot de 1.50 x 6.00 mts con un peso de aproximadamente de 80 kg, en fachada principal, sujetado con 14 tornillos expansivos de 3" x 1/4 con rondana, el precio incluye, material, mano de obra, equipo y herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Trabajos realizados a una altura de 7 mts aprox.	PZA	1.0000	\$1,998.00	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)	\$1,998.00

AIRE ACONDICIONADO (AIRE ACONDICIONADO)

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,562,741.08 Monto esta hoja: \$31,010.74 Acumulado: \$1,593,751.82
--	---


44

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, . AGUASCALIENTES, Aguascalientes	
Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11	


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
10101	Suministro e instalación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 3.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje de minisplit, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora que se ubicara en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su	PZA	3.0000	\$17,739.24	(* DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	\$53,217.72
10102	correcto funcionamiento. Instalación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 1.0 T.R. que se ubica en la actual sucursal. Incluye: desmontaje de los mismos, para traslado a la nueva sucursal, barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora que se ubicara en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	3.0000	\$13,551.29	(* TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. *)	\$40,653.87

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$1,593,751.82  
 Monto esta hoja: \$93,871.59  
 Acumulado: \$1,687,623.41


447

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Duración: 21 días naturales
	Inicio Obra: 15/02/2017
	Fin Obra: 07/03/2017
	<b>DOCUMENTO</b>
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, . AGUASCALIENTES, Aguascalientes	E-11

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
10103	Suministro e instalación eléctrica de bomba de charola de condensados para desagüe de equipos minisplit mini orange pump incluye: anclaje, instalación eléctrica, conexión a equipos de aire acondicionado, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	6.0000	\$2,487.21	(* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. *)	\$14,923.26
<b>GESTORIAS Y LICENCIAS</b>						
10201	"Gestoría y trámite de licencia de remodelación de local de FONACOT, incluye: gestorías con personal especializado, trámites en las dependencias que se requieran, así como pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de remodelación.	DOCUM	1.0000	\$14,594.38	(* CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	\$14,594.38
10202	"Gestoría y trámites para la apertura y funcionamiento del local de FONACOT, incluye gestorías con personal especializado, trámites en las dependencias que se requieran, así como pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de funcionamiento.	DOCUM	1.0000	\$7,868.27	(* SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	\$7,868.27
10203	"Gestoría y trámites para el Visto bueno de protección civil del local de FONACOT, incluye gestorías, trámites en las dependencias que se requieran, así como pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de remodelación.	DOCUM	1.0000	\$7,868.27	(* SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	\$7,868.27

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,687,623.41 Monto esta hoja: \$45,254.18 Acumulado: \$1,732,877.59
--	---

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
Concurso No. IO-014P7R001-E11-2017 Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	 Fecha: 10/0 Duración: 21 días naturales
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, , AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Inicio Obra: 15/02/2017 Fin Obra: 07/03/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$1,732,877.59
IVA 16.00%	\$277,260.41
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$2,010,138.00
(* DOS MILLONES DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)	







449

Anexo No. 3

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
<b>PRELIMINARES PRELIMINARES</b>								
1001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel M2 y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		17/02/2017	18/02/2017		100.000000% 520.000000 \$8,387.60		100.000000% 520.000000 \$8,387.60
1002	Desmontaje y retiro de muebles de baño existentes, incluye: PZA retiro del producto a tiro autorizado por el municipio, fletes aditamentos, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.		15/02/2017	15/02/2017	100.000000% 1.000000 \$256.51			100.000000% 1.000000 \$256.51
1003	Inspección de registro sanitario para determinar dirección y PZA separación de la cañería en referencia al muro colindante a la calle, esto con el fin de ubicar con mayor precisión el registro que se va a localizar en el ducto de instalaciones, el precio incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		15/02/2017	16/02/2017	50.000000% 0.500000 \$236.15	50.000000% 0.500000 \$236.14		100.000000% 1.000000 \$472.29

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$492.66 \$492.66	\$8,623.74 \$8,623.74		\$9,116.40 \$9,116.40
--	--------------------------------	----------------------	--------------------------	--	--------------------------

121

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: ID-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO</b> E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
1004	Demolición de plafón ciego y reticulado de panel de yeso, así como el desmontaje y retiro de las instalaciones existentes al precio incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	15/02/2017	15/02/2017	100.000000% 12.000000 \$630.00			100.000000% 12.000000 \$630.00
1005	Demolición de muros de panel de yeso existente en local. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	15/02/2017	15/02/2017	100.000000% 170.000000 \$8,797.50			100.000000% 170.000000 \$8,797.50
1006	Desmantelamiento y retiro de paneles de yeso y o triplay de M2 16mm, colocados en cancelería a base de polines y canaleta como bastidor, el precio incluye: equipo, mano de obra, retiro del material a tiro autorizado por el municipio, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	16/02/2017	17/02/2017		100.000000% 21.000000 \$1,086.75		100.000000% 21.000000 \$1,086.75
1007	Demolición de muros de tabique de 15 cm de espesor M2 existente en local. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	16/02/2017	17/02/2017		100.000000% 12.000000 \$398.28		100.000000% 12.000000 \$398.28

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$9,427.50	\$1,485.03		\$10,912.53
	Acumulado:	\$9,920.16	\$10,108.77		\$20,028.93

452



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
1008	Desmontaje de anuncio de lámina 2.5 mts de diámetro PZA aproximadamente anclado en azotea con bastidor de ángulo de acero, el precio incluye: cortes de bastidor, extracción de tornillería, retiro de la obra del anuncio a tiro autorizado por el municipio, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.		17/02/2017	17/02/2017		100.000000% 1.000000 \$1,445.57		100.000000% 1.000000 \$1,445.57
<b>ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA</b>								
2001	Reintegración de aplanados cemento arena proporción 1:4 M2 terminado similar al existente en interiores, hasta 2 cm de espesor, el precio incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		18/02/2017	19/02/2017		100.000000% 5.000000 \$803.85		100.000000% 5.000000 \$803.85
2002	Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso de 12.7 mm., a dos caras con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3, de 10 cm. de espesor. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo.		18/02/2017	24/02/2017		100.000000% 240.000000 \$56,025.60		100.000000% 240.000000 \$56,025.60

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$9,920.16	\$58,275.02 \$68,383.79	\$58,275.02 \$78,303.95
--	--------------------------------	------------	----------------------------	----------------------------

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
	calafateo entre muros, acarreo, fletes, herramienta, equipo, limpiezas, cerramientos, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
2003	Suministro y fabricación muro de panel de yeso de 12.7 mm. M2 a una cara con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.01 mts en ventanas de mezzanine, y areas indicadas en proyecto. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, calafateo, cerramientos, boquillas, acarreo, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza gruesa, retiro de materiales sobrantes.		19/02/2017	22/02/2017	100.000000%	25.000000		100.000000%
						\$3,800.00		\$3,800.00
2004	Suministro y colocación de muro mixto a base de una hoja M2 de panel de cemento (Durock) y una hoja de panel de tabla roca, ambas de 13mm espesor, incluye: canal, postes metálicos a cada 0.00 m, cinta de refuerzo especial para panel de cemento, basecoat y redimix, tornillería s-1, esquinero, acarreo, fletes, cerramientos, canes de madera de refuerzo cuando se requieran, herramienta, andamios, equipo, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta		20/02/2017	23/02/2017	100.000000%	56.730000		100.000000%
						\$26,234.22		\$26,234.22
<b>Monto esta hoja:</b>						<b>\$30,034.22</b>		<b>\$30,034.22</b>
<b>Acumulado:</b>					<b>\$9,920.16</b>	<b>\$98,418.01</b>		<b>\$108,338.17</b>
REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS								

434

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin. Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
	ejecución.							
2005	Suministro y colocación de muro a base de hoja de panel M2 de cemento (Durock) ambas de 13mm espesor. Incluye: canal, postes metálicos a cada 0.60 m, cinta de refuerzo especial para panel de cemento, basecoat y redmix, tornillería s-1, esquinero, acarreos, fletes, cerramientos, canes de madera de refuerzo cuando se requirieran, herramienta, andamios, equipo, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		24/02/2017	25/02/2017	100.000000%	14.630000 \$12,904.10		100.000000% 14.630000 \$12,904.10
2008	Suministro y fabricación de falso plafón de panel de yeso de M2 12.7 mm. con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en área de baños. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos, sistema de colgante, cinta de refuerzo de papel, redmix, tornillería s-1, esquineros, calafateo, cerramientos, acarreos, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza gruesa, retiro de materiales sobrantes.		24/02/2017	25/02/2017	100.000000%	43.000000 \$17,761.15		100.000000% 43.000000 \$17,761.15
REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS					Monto esta hoja: Acumulado:	\$9,920.16 \$30,665.25 \$129,083.26		\$30,665.25 \$139,003.42

433

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin. Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
2007	Suministro y colocación de falso plafón acústico marca M2 Armstrong línea Dune Regular, Modelo 1774 (Humiguard) 61 x 61 cms. Tipo AP-1, textura con superficie fina, de fibra mineral meldeada en húmedo, color blanco, dimensiones 24 x 24 x 5/8" con línea de sombra biselada para colocarse con el sistema de suspensión Prelude de 15/16", o similar. Incluye suministro y colocación de sistema de suspensión, a una altura de 2.40 mts., marca Armstrong Modelo Prelude, metal base y conector acero de calidad	M2	24/02/2017	25/02/2017		100.000000%		100.000000%
						195.000000		195.000000
						\$98,781.15		\$98,781.15

comercial galvanizado G30 por baño en caliente con pintura poliéster homocada color blanco, a base de colgante de Te Principal (7300) 1.44 x 15/16 x 1-11/16" con perfil de bulbo pentagonal, 4 perforaciones para permitir colganteo, conector superlock e instaladas a cada 1.22 mts., Te Secundaria (XL7148) 48 x 15/16" x 1-3/16" con conector XL instaladas a cada 1.22 mts. en sentido perpendicular a las Tes principales; Te Secundaria (XL7128) 24 x 15/16" x 1-3/16" con conector DXL instaladas a cada

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$9,920.16	\$98,781.15 \$227,864.41	\$98,781.15 \$237,784.57
--	--------------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------

456

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
	0.61 mts. en paralelo a la Te Principal, incluye el suministro y colocación de moldura perimetral marca Armstrong Modelo Prekado, para detalle de intersección de muro/cajillo, ángulo ribeteado de bordes expuestos proacabados (7868) 144" con flangue de 3/4" nominal, color blanco. Incluye : material, colganteo con alambre galvanizado cal. 16, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo, andamiaje, acarreo, fletos, limpiezas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (FUOT).							
2008	Suministro y fabricación de cajillo de panel de yeso de 12.7 ML mm. a una cara con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. con un desarrollo de 65 cm para rematar plafón en área de módulos y canceloría. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, calafateo, cerramientos, boquillas, acarreos, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza gruesa, retiro de materiales sobrantes.		24/02/2017	25/02/2017		100.000000%		100.000000%
						28.000000		28.000000
						\$7,339.36		\$7,339.36

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$7,339.36		\$7,339.36
	Acumulado:	\$9,920.16	\$235,203.77		\$245,123.93

437

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**


Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
2009	Suministro y fabricación de platabanda de panel de yeso de ML 12.7 mm. a una cara con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. con un desarrollo de 10 hasta 40 cm en perímetro de plafón modular con colindancia a muros. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, calafateo, cerramientos, boquillas, acarreos, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza gruesa.		23/02/2017	25/02/2017		100.000000%		100.000000%
						85.000000		85.000000
						\$11,552.35		\$11,552.35
	retiro de materiales sobrantes.							
2010	Suministro y fabricación de platabanda de panel de yeso de ML 12.7 mm. a una cara con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. con un desarrollo de 45 hasta 60 cm en perímetro de plafón modular con colindancia a muros. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, calafateo, cerramientos, boquillas, acarreos, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza gruesa.		23/02/2017	25/02/2017		100.000000%		100.000000%
						20.000000		20.000000
						\$3,696.80		\$3,696.80
<b>Monto esta hoja:</b>						\$15,249.15		\$15,249.15
<b>Acumulado:</b>					\$9,920.16	\$250,452.92		\$260,373.08
REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS								

458

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Rio Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
	retiro de materiales sobrantes.							
2011	*Reintegración de aplanados yeso terminado similar al M2 existente en interiores, hasta 2 cm de espesor, el precio incluye: mano de obra equipo y herramienta, andamiaje y todo lo necesario para su correcta ejecución		21/02/2017	25/02/2017		100.000000% 5.000000 \$616.95		100.000000% 5.000000 \$616.95
2012	Suministro y fabricación de charola para baño a base de M2 tabique rojo racocido a una altura de 15cms, incluye: relleno de tezontle y firme de concreto fc=150 kg/cm2 de 5 cms de espesor, con refuerzo de malla electro soldada 6x6 10/10, incluye: materiales, relleno de tezontle y firme de concreto fc=150 kg cm2, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, limpieza gruesa, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		24/02/2017	25/02/2017		100.000000% 40.000000 \$10,147.20		100.000000% 40.000000 \$10,147.20
Monto esta hoja:								
Acumulado:					\$9,920.16	\$10,764.15		\$10,764.15
REPRESENTANTE LEGAL								\$271,137.23
ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS								


434

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
2013	Demolición de firme de concreto con acabado de piso de ML terrazo para alojar tubería de instalaciones sanitarias, de 0.30 mts de ancho y hasta 0.70 mts de profundidad según se requiera, colocando una cama de arena para recibir tubería, dando pendiente del 2% mínimo, el precio incluye: recorte del piso de terrazo con disco para evitar fracturado, excavación, trazo, encostado del material producto de la demolición, retiro de cascajo a tiro autorizado por el municipio limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	18/02/2017	21/02/2017		100.000000% 19.000000 \$927.01		100.000000% 19.000000 \$927.01
2014	Cancelación de salidas sanitarias de 4" de diámetro, PZA rellorando con tezontle de 3/4", para posteriormente recibir capa de concreto pobre f'c 100 kg/cm2 el precio incluye: material, equipo y herramienta.	PZA	17/02/2017	17/02/2017		100.000000% 3.000000 \$404.52		100.000000% 3.000000 \$404.52
Monto esta hoja:						\$1,331.53		\$1,331.53
Acumulado:					\$9,920.16	\$262,548.60		\$272,468.76
REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS								

466



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
2015	Suministro y fabricación de registro sanitario de 0.40 x 0.60 x PZA 0.60, a base de tabique rojo recocido asentado en 14 cm; pegado con mortero-arena prop. 1:5, espesor de junta 1.5 cm; aplomado al interior con mortero-arena prop. 1:5, acabada pulido; con lepa de concreto f'c= 150 kg/ cm2 de 7 cm de espesor colocando piso de terrazo similar al existente en la cubierta, marco a base de solera de 2" x 1/4" y varilla # 3 @ 20 cm. ambos sentidos, contramarco de la lepa a base de solera de 2" x 1/8"		17/02/2017	19/02/2017		100.000000%		100.000000%
						2.000000		2.000000
						\$1,727.48		\$1,727.48

sobre el registro, el precio incluye: trozo, recorte de piso de terrazo con equipo de corte para no fracturar piso aledaño, excavación para dar profundidad, planilla de concreto pobre de 7 cm de espesor, materiales, retiro del material producido de la excavación, mano de obra, equipo y herramienta.

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$8,920.16	\$1,727.48 \$264,276.08	\$1,727.48 \$274,196.24


101

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
2016	Suministro y fabricación de registro sanitario de 0.40 x 0.60 x PZA 0.60, a base de tabique rojo cocido asentado en 14 cm; pegado con mortero -arena prop. 1:5, espesor de junta 1.5 cm; aplastado al interior con mortero-arena prop. 1:5; acabado pulido; con tapa de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 7 cm de espesor colocando piso de terrazo similar al existente en la cubierta, marco a base de solera de 2" x 1/4" y varilla # 3 @ 20 cm. ambos sentidos, contramarco de la tapa a base de solera de 2" x		17/02/2017	19/02/2017		100.000000% 3.000000 \$2,591.22		100.000000% 3.000000 \$2,591.22
	1/8" sobre el registro, el predo incluye: trazo, excavación para dar profundidad, planilla de concreto pobre de 7 cm de espesor, materiales, retiro del material producto de la excavación, mano de obra equipo y herramienta.							
2017	*Fabricación de meseta para lavabo, de concreto de ML. resistencia f'c=150 kg/cm2 de 8.0 cms de espesor por 60 cms de ancho, con faldón frontal y un desarrollo de 30 cms de peralte, ver detalle, con armado de varilla de refuerzo del No.3 (3/8") a cada 15 cms en sentido longitudinal y transversal, y dos muretes de tabique rojo cocido 7 x 14 x 28 cms de apoyo terminados con repelido de mortero de cemento arena, para una altura total de 0.80 cms, en la plancha se deberá dejar el paso para las		19/02/2017	22/02/2017		100.000000% 4.500000 \$3,659.99		100.000000% 4.500000 \$3,659.99
Monto esta hoja:						\$6,251.21		\$6,251.21
REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS					Acumulado:	\$9,920.16	\$270,527.29	\$280,447.45

462

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------

Instalaciones necesarias, incluye: clumbrado y desclumbrado, curado, recubrimiento con material loseta tipo porcelanato para piso, color sell beige o similar en el área de meseta y mureles.

**CERRAJERIA CERRAJERIA**

3001	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta PZA de intercomunicación de madera, marca Phillips para entrada modelo 81910 acero inoxidable, o similar en calidad y precio, incluye: material, mano de obra, equipo, limpiezas, acarreas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		01/03/2017	02/03/2017			100.000000% 15.000000 \$13,745.25	100.000000% 15.000000 \$13,745.25
3002	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta PZA de intercomunicación de madera, marca Phillips para privacidad, modelo 81910 acero inoxidable o similar en calidad y precio, incluye: material, mano de obra, equipo, limpiezas, acarreas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		01/03/2017	02/03/2017			100.000000% 3.000000 \$2,417.82	100.000000% 3.000000 \$2,417.82

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$9,920.16 \$270,527.29	\$16,163.07 \$16,163.07	\$16,163.07 \$296,610.52
--	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

463

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IC-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin. Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
3003	Suministro, colocación e instalación de Tejo para piso marca PZA Phillips modelo 54, acabado cromado o similar en calidad. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, ejecución herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		01/03/2017	02/03/2017			100.000000%	100.000000%
							20.000000	20.000000
							\$1,946.00	\$1,946.00
3004	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta PZA de aluminio en acceso principal y salida de emergencia, marca Fanal 400 AN, manija doble cilindro llave backset 22.2 mm en puerta, el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		01/03/2017	03/03/2017			100.000000%	100.000000%
							2.000000	2.000000
							\$1,392.08	\$1,392.08
3005	Suministro y colocación de cierra puertas marca dorma PZA preferentemente o similar en calidad y precio en puerta de acceso principal modelo TS68. Incluye mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		01/03/2017	03/03/2017			100.000000%	100.000000%
							1.000000	1.000000
							\$1,497.54	\$1,497.54

CANCELERIA CANCELERIA

REPRESENTANTE LEGAL INS. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$9,920.16	\$270,527.29	\$4,835.62 \$20,998.69	\$4,835.62 \$301,446.14
--	--------------------------------	------------	--------------	---------------------------	----------------------------

4104


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin. Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
4001	Suministro, fabricación y colocación de ventanales de aluminio M2 natural anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm. de espesor. Incluye la colocación de película de la marca GILA (de acuerdo a diseño de cancelería, ver planos de referencia) en toda el área. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicona, mano de obra, acarrees, tornillería, limpieza.	M2	24/02/2017	25/02/2017	100.000000%	8.000000 \$17,583.36		100.000000% 8.000000 \$17,583.36
4002	*Suministro, colocación e instalación de espejos para baño de PZA 40x60 cm y cristal de 6mm, línea económica con marco en aluminio natural de 2". Incluye: mano de obra, acarrees, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24/02/2017	26/02/2017	100.000000%	7.000000 \$2,534.98		100.000000% 7.000000 \$2,534.98
4003	*Suministro y colocación de película de control solar en M2 cancelería de Dirección, marca 3M preferentemente o similar en calidad y precio, modelo plata P18, el precio incluye: materiales, trazos, corte, ajustes, elevaciones, mano de obra, preparación de superficie para recibir película, herramienta y limpieza del sitio.	M2	24/02/2017	26/02/2017	100.000000%	40.000000 \$21,200.40		100.000000% 40.000000 \$21,200.40

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$9,920.16	\$41,318.74 \$311,846.03	\$20,998.69 \$41,318.74 \$342,764.88




<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
4004	Suministro y colocación de película de la marca GILA (de a M2 cuerda a diseño de cancelería, ver planos de referencia) en toda el área. Incluye: preparación de la superficie, andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		24/02/2017	26/02/2017		100.000000% 467.500000 \$138,090.15		100.000000% 467.500000 \$138,090.15
<b>CARPINTERIA CARPINTERIA</b>								
5001	Suministro, colocación o instalación de puerta de madera de PZA Intercomunicación modelo Lucero color chocolate semisólida de 0.90 m x 2.13 mx 35 mm. de espesor (de venta en tiendas de prestigio) con marco de madera de 10 cms. de ancho, chambrana y batiente en color chocolate, incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo, limpieza gruesa.		26/02/2017	28/02/2017		100.000000% 13.000000 \$48,393.02		100.000000% 13.000000 \$48,393.02

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZ BAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$186,483.17		
	Acumulado:	\$9,920.16	\$498,329.20	\$20,998.69	\$186,483.17 \$529,248.05

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
5002	Suministro, colocación o instalación de puerta de madera de PZA intercomunicación modelo Lucero color chocolate comisidada de 0.75 m x 2.13 mx 35 mm. de espesor, (da venta en llendas de prestigio) con marco de madera de de 10 cms. de ancho, chambrana y balente en color chocolate, incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo, limpieza gruesa.	PZA	26/02/2017	28/02/2017		100.000000% 2.000000 \$7,445.08		100.000000% 2.000000 \$7,445.08
5003	Fabricación y colocación de puerta de tambor de PZA intercomunicación, a base de tablero de MDF de 6 mm con bastidor de madera de pino de dimensiones de 1.00 m x 2.13 mts. por 35 mm. de espesor, con marco de madera de de 10 cms. de ancho x 2 cm de espesor, chambrana y balente, todo barnizado en color chocolate mate, incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza gruesa.	PZA	26/02/2017	28/02/2017		100.000000% 2.000000 \$7,445.00		100.000000% 2.000000 \$7,445.08

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$9,920.16	\$14,890.16 \$513,219.36	\$20,998.69 \$544,138.21

467

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IC-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
5004	Fabricación y colocación de puerta de tambor de PZA intercomunicación en sanitarios, a base de tablero de MDF de 6 mm con bastidor de madera de pino de dimensiones de 0.75 x 1.63 m, de 35 mm. de espesor, con marco de madera de 10 cms. de ancho x 2 cm de espesor, chambrana y balente, todo barnizado en color chocolate mate, incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, pasador robusto de sobrepasar como 38 Phillips, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza gruesa.		26/02/2017	28/02/2017	100.000000%	3.000000 \$11,167.62		100.000000% 3.000000 \$11,167.62
5005	Fabricación y colocación de puerta de tambor de PZA intercomunicación a base de tablero de MDF de 6 mm con bastidor de madera de pino, de dimensiones 1.00 x 1.63 m, de 35 mm. de espesor, con marco de madera de 10 cms. de ancho x 2 cm de espesor, chambrana y balente en color chocolate, incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, pasador robusto de sobrepasar como 38 Phillips, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, limpieza gruesa.		26/02/2017	28/02/2017	100.000000%	2.000000 \$10,531.42		100.000000% 2.000000 \$10,531.42

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$9,920.16	\$21,699.04 \$534,918.40	\$21,699.04 \$565,837.25

4108



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin. Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
5006	Suministro, colocación e instalación de mueble prefabricado de servicio para café marca Ready Kitchen, modelo Espresso, color espresso Modelo PK24OP7-ES. Incluye: tarja, llave mezcladora, alacena, cubierita, jaladeras, zocio, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acabados, fleas, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (de venta en tiendas de prestigio).	PZA	26/02/2017	28/02/2017	100.000000%	1.000000 \$18,157.16		100.000000% 1.000000 \$18,157.16
5007	Suministro, colocación e instalación de cubierta en para cocina, con medidas de 0.60 x 0.65 mts. con respaldo antiderame en color chocolate compuesta por aglomerado natural, marca Kobar o similar en calidad y precio, fijada a muro con tornillería y mensulas trapecio en acero de 40 cm de largo. Incluye, canes de madera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza gruesa.	PZA	26/02/2017	28/02/2017	100.000000%	2.000000 \$7,098.46		100.000000% 2.000000 \$7,098.46

REPRESENTANTE LEGAL ING. AFO. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$25,255.62	
	Acumulado:	\$9,920.16	\$560,174.02	\$20,998.69
			\$25,255.62	\$591,092.87

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: ID-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
5008	Fabricación y colocación de mampara divisoria en mingitorios, con medidas de 0.40 x 1.50 mts con bastidor de madera de pino de 1 1/2" y tablero de MDF 6 mm a dos caras y cubierta con plástico laminado marca Ralph Wilson, por ambas caras en color chocolate, fijada a muro, con tornillería de tablaroca. Incluye, cance de madera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza gruesa.	PZA	26/02/2017	28/02/2017		100.000000% 1.000000 \$3,467.70		100.000000% 1.000000 \$3,467.70
5009	Suministro, colocación e instalación de gabinete prefabricado de baño Naples Espresso modelo GB2418P2-NAE. Incluye: lavabo, llave mezcladora, alacena, cubierta, jaladeras, zoclo, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acabados, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (de venta en tiendas de prestigio).	PZA	26/02/2017	28/02/2017		100.000000% 1.000000 \$3,667.93		100.000000% 1.000000 \$3,667.93

**INSTALACION ELECTRIC**      **INSTALACION ELECTRICA**

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$9,920.16	\$7,135.63	\$20,998.69
	Acumulado:	\$9,920.16	\$567,309.65	\$7,135.63 \$598,228.50

470

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cifente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6001	"Suministro e instalación de kit para conexión de instalación JUEGO eléctrica con los siguientes materiales: 1. Mufa interperie de 38 mm (1 1/2") de diámetro 2. Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 1 1/2" de diámetro y con 3000 mm de longitud 3. Cable de cobre thw calibre 1/0, desde la mufa hasta el interruptor, el fierro del conductor neutro de color blanco y los de las fases diferentes al blanco 4. Base enchufe de 7 terminales, 175 amperes tipo aérea a a con tapa 5. Monitor y controluera de 38 mm (1 1/2") 6. Reducción de 38 mm (1 1/2") a 12,7 mm (1/2") 7. Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2") de diámetro 8. Alambre o cable desnudo de cobre calibre 6 awg mínimo 9. Conector para varilla de tierra 10. Varilla de tierra para una resistencia máxima de 25 ohms El precio incluye: materiales, equipo, mano de obra, herramienta, anclajes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JUEGO	15/02/2017	16/02/2017	50.000000%	50.000000%		100.000000%
					0.500000	0.500000		1.000000
					\$1,646.19	\$1,646.18		\$3,292.37

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$1,646.19	\$1,646.18		\$3,292.37
	Acumulado:	\$11,566.35	\$568,955.83	\$20,998.69	\$601,520.87

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO</b> E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rln, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6002	Armado, colocación y suministro de salida eléctrica y conexión PZA a instalación eléctrica, de Mostradores Institucionales en área de atención a público, la instalación eléctrica deberá de conectarse con armés integrados a mueble (vienen con el mostrador) conectados en serie a salida eléctrica en muro. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). Mostradores Suministrados por INFONACOT.		03/03/2017	05/03/2017			100.000000% 13.000000 \$11,510.07	100.000000% 13.000000 \$11,510.07
6003	Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto de SALIDA función regulada con cable THW calibre 12 condumex o similar, desde tablero de regulados a contacto según proyecto, canalizado en tubo conduí galvanizado pared doblada, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla rosca de 1/4". Unicanal de 4 x 2 y abrazadora para unicanal, incluye materiales de consumo, herramienta, canalote 2 vías en muros perimetrales de block, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		03/03/2017	04/03/2017			100.000000% 47.000000 \$56,970.58	100.000000% 47.000000 \$56,970.58

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$68,480.65	\$68,480.65
	Acumulado:	\$11,566.35	\$568,955.83	\$89,479.34	\$670,001.52

472

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO</b> <b>DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6004	Suministro o instalación de salida eléctrica para contacto tensión normal con cable THW calibre 12 condumex o similar, desde tablero principal a contacto según proyecto, canalizado en tubo conduit pared doblada cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscaada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, canaloto 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarreos, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su	SALIDA	19/02/2017	25/02/2017	100.000000%	40.000000		100.000000%
						\$48,485.60		40.000000
								\$48,485.60
	correcta instalación y funcionamiento.							
6005	*Suministro, colocación o instalación de contacto dúplex PZA polarizado para tensión normal y bomo de tierra física de 15 amps. 125 vca nema 5-15R, marca Leviton, Cal. BR15W, color blanco con tapa del mismo color. Incluye los materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación.		22/02/2017	04/03/2017	63.636363%	25.450000	36.363638%	100.000000%
						\$6,814.44	14.550000	40.000000
							\$3,893.96	\$10,708.40


REPRESENTANTE LEGAL ING. A.F.Q. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRA:S	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$11,566.35	\$55,300.04 \$624,255.87	\$3,893.96 \$93,373.30

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6006	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para PZA tensión regulada y boma de tierra física de 15 amps. marca Lavilon, Cal. BR15W, color naranja con tapa. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		23/02/2017	05/03/2017		54.545453%	45.454547%	100.000000%
						23.450000	19.550000	43.000000
						\$6,279.02	\$5,232.51	\$11,511.53
6007	Suministro e instalación de receptáculo doble polarizado para PZA tensión regulada color naranja con tapa, con conexión a tierra aislada, para 15 A, 125 VCA, NEMA 6 - 20R, marca Hubbell catálogo 5262-IG localizados en SITE. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		24/02/2017	05/03/2017		50.000000%	50.000000%	100.000000%
						1.500000	1.500000	3.000000
						\$401.57	\$401.56	\$803.13

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$11,566.35	\$6,680.59 \$630,936.46	\$5,634.07 \$99,007.37

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6008	Suministro y colocación de salida eléctrica para iluminación con cable THW calibre 12 condumex o similar, de tablero principal a luminaria según proyecto, canalizado en tubo conducto galvanizado pared delgada de diámetro indicado, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla roscaada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, conexión de la caja registro a lámpara a base de cable uso rudo de 2 x 12. Incluye mano de obra, materiales de consumo, herramienta,	SALIDA	24/02/2017	27/02/2017	100.000000%	78.000000		100.000000%
						\$102,819.60		\$102,819.60
	equipo, andamios, acarreos, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación.							
6009	Suministro y colocación de luminario en gabinete tipo empotrar de LED, dimensiones generales de 60 x 60 cms, 43 w al alto brillo, 120 V, sin balastro, con difusor acrílico texturizado color blanco, colocado a nivel de plafón. Incluye: bases, tubos, traza, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución.	PZA	26/02/2017	05/03/2017	37.500000%	11.250000	62.500000%	100.000000%
						\$20,211.19	18,750000	30.000000
							\$33,685.31	\$53,896.50

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$123,030.79	\$33,685.31	\$156,716.10
	Acumulada:	\$11,566.35	\$753,067.25	\$132,692.68	\$895,225.28

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6010	*Suministro, colocación e instalación de luminario en campana PZA Industrial de led con difusor, de suspender marca Magg modelo L5806-6E0 52 w vida útil de 60,000 hrs, colocado a nivel de plafón a una altura aproximada de 7 mts. Incluye la conexión mediante cable THHW Calibre 12, incluye: bases, tubos, trazo, nivelación, herramienta, acarreo, andamiaje colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución.		26/02/2017	05/03/2017		37.500000% 1.120000 \$3,894.84	62.500000% 1.880000 \$6,491.40	100.000000% 3.000000 \$10,386.24
6011	*Suministro, colocación e instalación de apagador sencillo y PZA placa color blanco marca levilón o similar en calidad, incluye: materiales mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpiezas y todo lo requerido para su correcta instalación.		26/02/2017	05/03/2017		37.500000% 6.000000 \$1,067.80	62.500000% 10.000000 \$1,813.00	100.000000% 16.000000 \$2,900.80
6012	*Suministro, colocación e instalación de apagador de pared PZA con sensor de movimiento ubicados en sanitarios modelo SEMO-CL marca voltech o similar en calidad y precio, color blanco, incluye: materiales mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpiezas y todo lo requerido para su correcta instalación.		02/03/2017	05/03/2017			100.000000% 2.000000 \$713.72	100.000000% 2.000000 \$713.72

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$11,566.35	\$4,982.64 \$758,949.89	\$9,018.12 \$141,710.80	\$14,000.76 \$912,227.04
--	--------------------------------	-------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento; conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6013	"Suministro, colocación e instalación tablero "R" con PZA Interruptor principal de QOB270 2x70, contactos regulados marca SQUARE 'D' o similar, modelo TAB. TIPO NQOD304AB21S, de sobreponer. Incluye alimentación desde Ups hacia tablero "R" con cableado del no. 6 de acuerdo a planos, peinado, soporte, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación.		23/02/2017	24/02/2017		100.000000%		100.000000%
						1.000000		1.000000
						\$8,600.04		\$8,600.04
6014	"Suministro, colocación e instalación de tablero con interruptor PZA principal de 3x150 QOB350 "A" para contactos e iluminación, marca SQUARE 'D' o similar, TAB. TIPO NQ424AB22514 (S), para 42 circuitos, de sobreponer, con zapatas principales, 3F, 4H 240V y kit de puesta a tierra. Incluye: peinado, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		24/02/2017	26/02/2017		100.000000%		100.000000%
						1.000000		1.000000
						\$19,112.70		\$19,112.70

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$11,566.35	\$27,712.74	\$786,662.63	\$141,710.80
					\$939,939.78

474


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6015	"Suministro, colocación o instalación de interruptor PZA termomagnético principal, marca Square o similar Marco J .IDL36175 juego de zapatas incluido, con gabinete de montaje individual J250S/MX para exterior, en zona de medidores. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación."		26/02/2017	27/02/2017	100.000000%	1.000000	\$4,986.95	100.000000% 1.000000 \$4,986.95
6016	"Suministro o instalación de alimentador principal 4C-1/0 TWH ML. a 75° L. Física 1d-6 condumex o similar, en canalización de tubo conduit de pared gruesa de 70 mm, desde zona de medidores a SITE. Incluye cable conforme a proyecto eléctrica, ver diagrama unifilar."		17/02/2017	25/02/2017	100.000000%	50.000000	\$17,915.50	100.000000% 50.000000 \$17,915.50
6017	"Suministro e instalación de sistema de tierra física conforme a PZA NOM-001-SEDE-VIGENTE para instalación eléctrica. Incluye material, varilla cooperweld de 5/8", electrodo, relleno mediante compuesto GEM marca Erico, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación."		23/02/2017	25/02/2017	100.000000%	1.000000	\$2,958.86	100.000000% 1.000000 \$2,958.86

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$11,566.35	\$25,861.31	\$812,523.94	\$141,710.80



478

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO</b> <b>DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6018	"Validación y autorización de proyecto eléctrico, por Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas. Incluye revisión, corrección de observaciones, obtención de documento de certificación.	CERT.	01/03/2017	05/03/2017			100.000000%	100.000000%
							1.000000	1.000000
							\$19,036.15	\$19,036.15
6019	"Suministró, colocación e instalación de extractor de aire axial PZA de presión para cocina y baños, SOLER & PALAU modelo FUTURE 150, 34 w, cambio de aire de 25 ciclos por hora, conforme a especificaciones en plano de aire acondicionado. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, scamecs, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		28/02/2017	01/03/2017		50.000000%	50.000000%	100.000000%
						1.000000	1.000000	2.000000
						\$1,083.18	\$1,083.18	\$2,166.36
6020	"Suministro, colocación e instalación de barra de cobre PZA electrolítica para tierra aislada mediante aislador de resina, barra de cobre electrolítico de 50.8x10.20x0.63 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 0.952x0.35 de 1/2" y de 1 1/2" taquete expansivo de 3/8" elevis, soporte de fierro galvanizado tipo omega de 17x3.8 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 1.27 x 2.54 cms y roldana plana, fijado a muro y conexión a tierra mediante cable de cobre desnudo y conector, materiales, mano de obra,		17/02/2017	19/02/2017		100.000000%	100.000000%	100.000000%
						1.000000		1.000000
						\$1,734.97		\$1,734.97

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$2,818.15	\$20,119.33	\$22,937.48
	Acumulado:	\$11,566.35	\$815,342.09	\$161,830.13	\$988,738.57

479


<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
	limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos							
6021	*Suministro, colocación e instalación de interruptor PZA termomagnético marca S'quard o similar de 1X20 A, Cat Qob 120, en SITE. Incluye material, herramienta, mano de obra, flejes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		26/02/2017	28/02/2017	100.000000%	6.000000 \$1,089.42		100.000000% 6.000000 \$1,089.42
6022	*Suministro, colocación e instalación de interruptor PZA termomagnético, marca S'quard o similar de 2X20 A, Qob 220, en zona de medidores. Incluye material, herramienta, mano de obra, flejes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		26/02/2017	28/02/2017	100.000000%	6.000000 \$1,858.62		100.000000% 6.000000 \$1,858.62
6023	*Suministro, colocación e instalación de interruptor PZA termomagnético, marca S'quard o similar de 1X30 A, Qob 130, en zona de medidores. Incluye material, herramienta, mano de obra, flejes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		26/02/2017	28/02/2017	100.000000%	3.000000 \$753.42		100.000000% 3.000000 \$753.42

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$11,566.35	\$3,701.46 \$819,043.55	\$3,701.46 \$992,440.03

480

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6024	*Suministro, colocación e instalación de interruptor PZA termomagnético marca S'quared o similar de 2X30A, QOB230. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		28/02/2017	28/02/2017		100.000000% 3.000000 \$2,552.34		100.000000% 3.000000 \$2,552.34
6025	*Suministro, colocación e instalación de interruptor PZA termomagnético marca S'quared o similar de 1X40A, QOB140. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		28/02/2017	28/02/2017		100.000000% 1.000000 \$304.69		100.000000% 1.000000 \$304.69
6026	*Suministro, colocación e instalación de interruptor PZA termomagnético marca S'quared o similar de 2X80A, QO280. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		28/02/2017	28/02/2017		100.000000% 1.000000 \$1,543.56		100.000000% 1.000000 \$1,543.56

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$11,565.35	\$4,400.59 \$823,444.14	\$4,400.59 \$896,840.62

481

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6027	Suministro e instalación de canalización para cableado ML telefónico desde acometida telefónica hasta cuarto de comunicaciones (IDF), a base de tubería galvanizada de pared delgada tipo conduit de 19 mm., cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscaada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		21/02/2017	23/02/2017		100.000000% 40.000000 \$4,714.80		100.000000% 40.000000 \$4,714.80
6028	Instalación de equipo toma turno accesorios completos. Incluye PZA mano de obra, conexión de 13 botones de llamada colocados en mostradores de atención al público, puesta en operación, elementos de fijación, acarreos, materiales misceláneos, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		04/03/2017	05/03/2017			100.000000% 1.000000 \$962.79	100.000000% 1.000000 \$962.79
6029	Suministro y colocación de luminario de bote tipo empotrar de PZA LED, marca Tecnolite, modelo YDLED-03/36 watts con difusor, colocado a nivel de plafón. Incluye: bases, tubos, trezo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución.		27/02/2017	03/03/2017		40.000000% 4.400000 \$6,146.89	60.000000% 6.800000 \$9,220.33	100.000000% 11.000000 \$15,367.22

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$11,566.35	\$10,861.69 \$834,305.83	\$21,044.01 \$172,013.25 \$1,017,885.43

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rln, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6030	Suministro y colocación de portalampara de cerámica y foco PZA cherrador de 40w luz de día, el precio incluye: fijación a plafón, andamios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		27/02/2017	03/03/2017		40.000000%	60.000000%	100.000000%
						1.200000	1.800000	3.000000
						\$705.06	\$1,057.59	\$1,762.65
6031	Suministro y colocación de luminaria de suspensión modelo PZA LFCLED-1540/B Pachuca de 35 w luz fría, el precio incluye: andamios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		26/02/2017	03/03/2017		50.000000%	50.000000%	100.000000%
						2.500000	2.500000	5.000000
						\$3,235.93	\$3,235.92	\$6,471.85
6032	Suministro y colocación de difusor de rejilla color plata de M2 poliestireno espesor 2mm medida del cuadro 5/8", el precio incluye: retiro del existente, limpieza del ángulo perimetral de soporte, mano de obra, recortes, desperdicios, ajustes, andamios, equipo y herramienta.		25/02/2017	27/02/2017		100.000000%		100.000000%
						19.000000		19.000000
						\$5,551.42		\$5,551.42
6033	Mantenimiento a luminarias ubicadas en plafón de doble altura, PZA el precio incluye: retiro de tubos fluorescentes para ser reemplazados por nuevas con tubo de leds luz blanco natural, slim T12 de 2.44 mts. 36w, el precio incluye: cambio de terminales en gabinete, andamios, equipo, mano de obra, retiro de balastros para ser conectados a corriente normal, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		23/02/2017	27/02/2017		100.000000%		100.000000%
						16.000000		16.000000
						\$7,469.28		\$7,469.28

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$11,565.35	\$16,961.69	\$4,293.51
			\$851,267.52	\$176,306.76
				\$21,255.20
				\$1,039,140.63

ARC

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
6034	Mantenimiento a luminarias de campana ubicadas en plafón de doble altura, el precio incluye: retiro de bombillas fluorescentes, para ser reemplazadas por nuevas con luminaria LHB LED/40w/65, luz fría, marca TECNOLITE preferentemente o similar en calidad y precio, incluye: conexiones, andamios, limpieza de campanas, equipo, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	23/02/2017	27/02/2017	100.000000%	12.000000	\$2,990.28	100.000000% 12.000000 \$2,990.28
6035	Mantenimiento a luminarias suspendidas ubicadas en plafón de doble altura, el precio incluye: retiro de tubos fluorescentes circulares, para ser reemplazadas por luminaria LHB LED/40w/65, luz fría, marca TECNOLITE preferentemente o similar, conexiones a corriente, andamios, limpieza de luminarias, equipo, andamios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	23/02/2017	27/02/2017	100.000000%	8.000000	\$1,993.52	100.000000% 8.000000 \$1,993.52

VOZ Y DATOS VOZ Y DATOS

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$4,983.80	\$4,983.80
	Acumulado:	\$11,566.35	\$176,306.76
		\$856,251.32	\$1,044,124.43

484



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
7001	Suministro e instalación de salida voz y datos con charafil CF SAL 105/150, tubo pared delgada y soporte con sujetador según se requiera, cajas cuadradas como registro, con soportera a base de varilla roscaada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, flotes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		21/02/2017	25/02/2017		100.000000% 41.000000 \$71,825.85		100.000000% 41.000000 \$71,825.85
<b>INSTALACION HIDROSANITARIA</b>								
8001	Suministro, colocación e instalación de WC marca Lamosa PZA preferentemente o similar en calidad y precio, modelo BX LORETTO EL 4.8 lts Blanco, taza tanque ecológico de 4.8 lts. Incluye: junta proel o sello hermético, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, flotes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		04/03/2017	05/03/2017			100.000000% 6.000000 \$22,623.12	100.000000% 6.000000 \$22,623.12
8002	Suministro y colocación de asiento para WC marca Lamosa PZA preferentemente o similar en calidad y precio, Mod. Regency color blanco, el precio incluye material equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.		05/03/2017	05/03/2017			100.000000% 6.000000 \$5,438.94	100.000000% 6.000000 \$5,438.94
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>								
<b>ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS</b>								
<b>Monto esta hoja:</b>						\$71,825.85	\$28,062.06	\$99,887.91
<b>Acumulado:</b>					\$11,566.35	\$928,077.17	\$204,368.82	\$1,144,012.34

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
8003	Suministro y colocación de Lavabo de sobreponer marca PZA HELVEX preferentemente o similar en calidad y precio, modelo LV Lucoma 1, con rebosadero, cerámica larga vida, y una perforación para monomando, color Blanco al alto brillo, con monomando de 4" Manillas E-92, desagüe automático con rebosadero, en crema. Incluye: contra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, fletes. Limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		01/03/2017	04/03/2017			100.000000% 6.000000 \$42,848.76	100.000000% 6.000000 \$42,848.76
8004	Suministro o instalación de tubo de P.V.C. liso por dentro, de 2" de diámetro para tarjas, lavabos y mingitorios. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos, limpieza, codos, tees, yoes, coplas, conectores necesarios, pegamento siller y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	SALIDA	16/02/2017	28/02/2017		100.000000% 11.000000 \$11,513.48		100.000000% 11.000000 \$11,513.48
8005	Suministro o instalación de tubo de P.V.C. liso por dentro, de 4" de diámetro para excusados y coladeras. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos, limpieza, codos, tees, yoes, coplas, conectores necesarios, pegamento siller y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	SALIDA	16/02/2017	20/02/2017		100.000000% 8.000000 \$14,085.76		100.000000% 8.000000 \$14,085.76

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$25,599.24	\$42,848.76	\$68,448.00
	Acumulado:	\$11,566.35	\$953,676.41	\$1,212,460.34

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*


480

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Matos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
8006	*Suministro y colocación de mingitorio seco marca HELVEX PZA preferentemente o similar en calidad y precio, con tecnología TDS NEGEV, Modelo MGO-E, color blanco o similar. Incluye cartucho TDS, dispositivo TDS, Llave de mantenimiento; material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		03/03/2017	05/03/2017			100.000000% 2.000000 \$10,903.16	100.000000% 2.000000 \$10,903.16
8007	*Suministro, colocación e instalación de gancho doble en latón PZA cromado marca HELVEX preferentemente o similar en calidad y precio, modelo 206 o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		01/03/2017	02/03/2017			100.000000% 6.000000 \$2,333.70	100.000000% 6.000000 \$2,333.70
8008	*Suministro, colocación e instalación de Barras para acceso a PZA mueble sanitario por parte de discapacitados marca Helvex preferentemente o similar en calidad y precio, angular en forma de bocanera en acero inoxidable satinado, modelo B-006-S o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		01/03/2017	02/03/2017			100.000000% 2.000000 \$625.50	100.000000% 2.000000 \$625.50

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$11,566.35	\$953,676.41	\$13,862.36 \$261,079.94

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
8009	Suministro, colocación e instalación de gancho porta muletas en latón cromado, tipo barra con botón, marca Helvex, preferentemente o similar en calidad y precio, modelo 266, para soportar un peso hasta 50 Kg o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	02/03/2017	02/03/2017			100.000000% 2.000000 \$777.90	100.000000% 2.000000 \$777.90
8010	Suministro y colocación de cespel para tarja línea económica el precio incluye: suministro y colocación, materiales de consumo, herramientas, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	26/02/2017	27/02/2017		100.000000% 2.000000 \$3,871.54		100.000000% 2.000000 \$3,871.54
8011	Suministro y colocación de Contra canasta para lavabos Marca HELVEX o similar en calidad y precio, modelo TH-058. Incluye: suministro y colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.	PZA	27/02/2017	27/02/2017		100.000000% 6.000000 \$5,840.76		100.000000% 6.000000 \$5,840.76

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$11,566.35	\$9,712.30 \$963,388.71	\$777.90 \$261,857.84	\$10,490.20 \$1,236,812.90
--	--------------------------------	-------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
8012	Suministro y colocación de caspel para lavabos marca PZA HELVEX o similar en calidad y precio, modelo TV-016-40 el precio incluye: suministro y colocación, materiales de consumo, herramientas, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	26/02/2017	26/02/2017		100.000000% 6.000000 \$1,647.48		100.000000% 6.000000 \$1,647.48
8013	Suministro y colocación de contracanasta línea económica, PZA para tarja con rejilla o similar, incluye suministro, colocación, material de consumo, herramientas, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	27/02/2017	27/02/2017		100.000000% 2.000000 \$549.16		100.000000% 2.000000 \$549.16
8014	Suministro e instalación de salida hidráulica de 1/2" a base de tubo de cobre con diámetros indicados en proyecto para alimentación de tarja, lavabos y excusados. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza, codos, tees, coples, soldaduras, conectores, prueba de presión y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	SALIDA	17/02/2017	21/02/2017		100.000000% 15.000000 \$21,222.75		100.000000% 15.000000 \$21,222.75

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$11,566.35	\$23,419.39	\$986,808.10	\$261,857.84
			\$23,419.39	\$1,260,232.29	

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calla Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
8015	*Suministro y colocación de manguera collex y llave angular PZA para tarja y lavabos o similar. Incluye: suministro, colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.		26/02/2017	28/02/2017		100.000000%		100.000000%
						9.000000		9.000000
						\$1,864.89		\$1,864.89
8016	*Suministro y colocación de manguera collex y llave angular PZA para WC o similar. Incluye: suministro, colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.		27/02/2017	01/03/2017		66.666667%	33.333333%	100.000000%
						4.000000	2.000000	6.000000
						\$828.84	\$414.42	\$1,243.26
8017	*Suministro, colocación o instalación de válvula de compuerta PZA de cobre de 1/2". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza, codos, tees, yees, coplos, soldaduras, conectores y prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		01/03/2017	02/03/2017		100.000000%		100.000000%
						2.000000		2.000000
							\$626.38	\$626.38

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$11,566.35	\$2,693.73	\$1,040.80
			\$989,501.83	\$262,898.64
				\$3,734.53
				\$1,263,966.82

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mataos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
8018	*Suministro, colocación e instalación de Jabonera Allona Jofel PZA con dimensiones de 250X251MM (alto x ancho), color Humo marca Jofel o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, accesorios, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		03/03/2017	05/03/2017			100.000000% 5.000000 \$4,581.30	100.000000% 5.000000 \$4,581.30
8019	*Suministro colocación e instalación de Despachador Higiénico PZA Azur Mini (PH51002) JOFEL con dimensiones de 317 mm x 317 mm (Alto x ancho), color Humo o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, accesorios, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		04/03/2017	05/03/2017			100.000000% 6.000000 \$7,020.48	100.000000% 6.000000 \$7,020.48
8020	*Suministro colocación e instalación de Despachador de toalla PZA en rollo de palanca modelo Futura AG24000 color: Blanca con base blanca Marca Jofel preferentemente o similar en calidad y precio. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, accesorios, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.		04/03/2017	05/03/2017			100.000000% 3.000000 \$7,431.69	100.000000% 3.000000 \$7,431.69

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$11,566.35	\$989,501.83	\$19,033.47 \$281,932.11	\$19,033.47 \$1,283,000.29
---	--------------------------------	-------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017


**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
8021	"Suministro, colocación e instalación de llave unilaria con PZA cuello de ganso giratorio, manija corta en latón cromado, marca HELVEX preferentemente o similar en calidad y precio modelo VCG-2. Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación."		05/03/2017	05/03/2017			100.000000% 1.000000 \$3,305.83	100.000000% 1.000000 \$3,305.83
8022	"Suministro, colocación o instalación de llave nariz para tarja PZA de cuarzo sèplico marca Urea o similar en calidad y precio. Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación."		05/03/2017	05/03/2017			100.000000% 1.000000 \$257.10	100.000000% 1.000000 \$257.10
8023	Suministro y colocación de tarja línea económica de 0.46 x PZA 0.46 x 0.30 mts con base y patas tubulares de 1 1/2" de fierro. laqueado en color gris.		03/03/2017	03/03/2017			100.000000% 1.000000 \$1,718.84	100.000000% 1.000000 \$1,718.84

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAIS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$11,566.35	\$989,501.83	\$5,281.77 \$287,213.88	\$5,281.77 \$1,288,282.06
---	--------------------------------	-------------	--------------	----------------------------	------------------------------

14



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhuir, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
8024	"Suministro, colocación o instalación de coladora marca PZA HELVEX preferentemente o similar en calidad y precio modelo 24-CH de una boca y rejilla cuadrada, solo hidráulico. Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación."		03/03/2017	03/03/2017			100.000000% 3.000000 \$2,023.44	100.000000% 3.000000 \$2,023.44
<b>ACABADOS</b>								
9001	"Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimax, color M2 blanco satinado o similar en calidad, a dos manos en muros y platabanda de oficinas y servicios. Incluye: preparación de la superficie, resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreos, fletes, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación."		26/02/2017	27/02/2017		100.000000% 750.000000 \$54,547.50		100.000000% 750.000000 \$54,547.50
9002	"Suministro y colocación de zoclo vinílico marca Vintasa o ML similar, color Café de 10 cm. de ancho. Incluye: adhesivo de contacto, recortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación."		27/02/2017	02/03/2017		50.000000% 150.000000 \$8,619.00	50.000000% 150.000000 \$8,619.00	100.000000% 300.000000 \$17,238.00
<b>Monto esta hoja:</b>						\$63,166.50	\$10,642.44	\$73,808.94
<b>Acumulado:</b>					\$11,566.35	\$1,052,668.33	\$297,856.32	\$1,362,091.00

REPRESENTANTE LEGAL  
ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
9003	*Suministro y colocación de loseta tipo porcelanato para piso, M2 color sell beige o similar, con entrecalle de 5mm., utilizando separadores, colocado con adhesivo para porcelanatos, medidas de 60 x 60 cms. Incluye: adhesivo, boquilla, recortes, ajustes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	26/02/2017	01/03/2017		75.000000% 43.500000 \$25,366.59	25.000000% 14.500000 \$8,455.53	100.000000% 58.000000 \$33,822.12
9004	*Suministro y colocación de lambrín en muros a base de loseta M2 cerámica marca Inter ceramic, modelo Bellagio, color Noco, de 50 x 50 cm; o similar, con entrecalle de 3 mm; utilizando separadores, colocado con adhesivo marca Crost y boquilla sin arena marca Inter ceramic color Ivory New. Incluye: adhesivo, recortes, ajustes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	26/02/2017	01/03/2017		75.000000% 96.750000 \$39,225.35	25.000000% 32.250000 \$13,075.12	100.000000% 129.000000 \$52,300.47

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$11,566.35	\$64,591.94	\$21,530.65	\$86,122.59
	Acumulado:	\$11,566.35	\$1,117,260.27	\$319,386.97	\$1,448,213.59

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
9005	*Suministro y colocación de piso de terrazo de 30 x 30 cm en ML. color perla, de grano mezclado similar al existente, junta de 2 mm. utilizando separadores, colocado con cama de mortero cemento arena proporción 1:3, el precio incluye: recortes, ajustes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fleles y todo lo necesario para su correcta colocación.		26/02/2017	01/03/2017		75.000000%	25.000000%	100.000000%
						14.250000	4.750000	19.000000
						\$6,682.68	\$2,227.56	\$8,910.24
9006	Pulido de piso de terrazo con máquina rotativa pulidora, el M2 precio incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fleles y todo lo necesario para su correcta colocación.		01/03/2017	06/03/2017			100.000000%	100.000000%
							530.000000	530.000000
							\$52,915.20	\$52,915.20
9007	*Suministro y aplicación de pintura en fachada color blanco a M2 dos manos. Incluye: preparación de la superficie, resacas menores, limpieza, andamios, acarreo, fleles, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación.		21/02/2017	25/02/2017		100.000000%		100.000000%
						50.000000		50.000000
						\$7,495.50		\$7,495.50

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$14,178.18	\$55,142.76	\$69,320.94
	Acumulado:	\$11,566.35	\$1,131,438.45	\$374,529.73	\$1,517,534.53

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IC-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
9008	Suministro y colocación de vidrio de 9mm de 0.90 x 1.90 mts PZA en cancelería, el precio incluye: retiro del vidrio que se encuentra quebrado o estrellado, colocación de vinil, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		22/02/2017	25/02/2017		100.000000% 6.000000 \$28,851.66		100.000000% 6.000000 \$28,851.66
9009	Suministro y colocación de vidrios de 6mm, faldones en PZA louvers de 0.15 x 0.60 mts el precio incluye: retiro del vidrio que se encuentre quebrado o estrellado, colocación de vinil, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		22/02/2017	24/02/2017		100.000000% 4.000000 \$2,180.24		100.000000% 4.000000 \$2,180.24
<b>VIARIOS</b>	<b>VIARIOS</b>							
10001	*Retiro de escombros producto de la ejecución de los trabajos M3 Incluye: encostado, carga, acarreo y tiro a lugar autorizado por el municipio o delegación municipal, el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		04/03/2017	06/03/2017			100.000000% 7.000000 \$14,174.65	100.000000% 7.000000 \$14,174.65
10002	*Limpieza fina y detallada de obra general, incluye: lavado de JOR vidrios, pisos, cancelas, puertas, mano de obra, materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		04/03/2017	07/03/2017			100.000000% 4.000000 \$8,442.80	100.000000% 4.000000 \$8,442.80
<b>Monto esta hoja:</b>						\$31,031.90	\$22,617.45	\$53,649.35
<b>Acumulado:</b>					\$11,566.35	\$1,162,470.35	\$397,147.18	\$1,571,183.88
REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS								

**ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017

Fecha: 10/02/2017

Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes

DOCUMENTO  
E-13

Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin.  
Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes

Duración: 21 días naturales  
Inicio obra: 15/02/2017  
Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
10003	*Suministro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs tipo para fuegos tipo ABC, CO2. Incluye: materiales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, flejes, aceros, y todo lo necesario para su correcta instalación. Conforme a las normas; NOM 100 de STPS de 1994 y NOM 154 de SCFI de 2005.	PZA	02/03/2017	04/03/2017			100.000000%	100.000000%
							4.000000	4.000000
							\$15,288.16	\$15,288.16
10004	*Desmantelamiento de mobiliario existente fijo en la sucursal JOR (módulos, mamparas, SITE etc.) para su traslado. Incluye aceros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JOR	27/02/2017	28/02/2017		100.000000%		100.000000%
							14.000000	14.000000
							\$5,281.78	\$5,281.78
10005	Colocación de anuncio con la leyenda fonacot de 1.50 x 6.00 mts con un peso de aproximadamente de 80 kg, en fachada principal, sujeta con 14 tornillos expansivos de 3" x 1/4 con rondana, el precio incluye, material, mano de obra, equipo y herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Trabajos realizados a una altura de 7 mts aprox.	PZA	03/03/2017	03/03/2017			100.000000%	100.000000%
							1.000000	1.000000
							\$1,998.00	\$1,998.00

AIRE ACONDICIONADO

REPRESENTANTE LEGAL  
ING. ARG. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS

Monto esta hoja:		\$5,281.78	\$17,286.16	\$22,567.94
Acumulado:	\$11,566.35	\$1,167,752.13	\$414,433.34	\$1,593,751.82

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	DOCUMENTO E-13
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rln. Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicia obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**


Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
10101	Suministro o instalación del equipo de aire acondicionado PZA minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 3.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje de minisplit, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora que se ubicara en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su		01/03/2017	05/03/2017			100.000000%	100.000000%
							3.000000	3.000000
							\$53,217.72	\$53,217.72
	correcto funcionamiento.							
10102	Instalación del equipo de aire acondicionado minisplit marca PZA YORK, capacidad nominal enfriamiento 1.0 T.R. que se ubica en la actual sucursal. Incluye: desmontaje de los mismos, para traslado a la nueva sucursal, barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora que se ubicara en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra,		01/03/2017	05/03/2017			100.000000%	100.000000%
							3.000000	3.000000
							\$40,653.87	\$40,653.87

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$93,871.59	\$93,871.59
	Acumulado:	\$11,566.35	\$1,167,752.13	\$508,304.93	\$1,687,623.41

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
	herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.							
10103	Suministro e instalación eléctrica de bomba de charola de PZA condensados para desagüe de equipos minisplit mini orange pump incluye: anclaje, instalación eléctrica, conexión a equipos de aire acondicionado, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		15/02/2017	15/02/2017	100.000000%			100.000000%
					6.000000			6.000000
					\$14,923.26			\$14,923.26
<b>GESTORIAS Y LICENCIA</b>								
10201	*Gestoría y trámite de licencia de remodelación de local de FONACOT, incluye: gestorías con personal especializado, trámites en las dependencias que se requieran, así como pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de remodelación.		15/02/2017	15/02/2017	100.000000%			100.000000%
					1.000000			1.000000
					\$14,594.30			\$14,594.30
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b> ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS					Monto esta hoja:	\$29,517.64		\$29,517.64
					Acumulado:	\$41,083.99	\$1,167,752.13	\$1,717,141.05

<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMÍ</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes		Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
10202	Gestoría y trámites para la apertura y funcionamiento del local de FONACOT. Incluye gestorías con personal especializado, trámites en las dependencias que se requieran, así como pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de funcionamiento.	DOCUM	15/02/2017	15/02/2017	100.000000%	1.000000		100.000000%
					\$7,868.27			\$7,868.27
10203	Gestoría y trámites para el Visto bueno de protección civil del local de FONACOT, incluye gestorías, trámites en las dependencias que se requieran, así como pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de remodelación.	DOCUM	15/02/2017	15/02/2017	100.000000%	1.000000		100.000000%
					\$7,868.27			\$7,868.27

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$15,736.54		Acumulado:	\$56,820.53	\$1,167,752.13	\$508,304.93	\$15,736.54 \$1,732,877.59
--	------------------	-------------	--	------------	-------------	----------------	--------------	-------------------------------



<b>ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GRUPO DARMI</b>
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: IO-014P7R001-E11-2017	Fecha: 10/02/2017	<b>DOCUMENTO E-13</b>
Obra: Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes		
Lugar: Avenida Adolfo López Mateos No. 520 esquina con Calle Río Rhin, Ciudad: AGUASCALIENTES, Aguascalientes	Duración: 21 días naturales Inicio obra: 15/02/2017 Fin obra: 07/03/2017	

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$56,820.53	\$1,167,752.13	\$508,304.93	
ACUMULADO:					\$56,820.53	\$1,224,572.66	\$1,732,877.59	
PORCENTAJE PERIODO:					3.28%	67.39%	29.33%	
PORCENTAJE ACUMULADO:					3.28%	70.67%	100.00%	



